

工事番号

(様式 - 1)

課長	係長	照査	設計
----	----	----	----

令和 7 年度 生田飯沼地区配水管布設替工事

実施設計書

上田市生田（飯沼）

設計大要

施工方法

配水管布設替工
 配水用ポリエチレン管 (HPPE) 100mm L=197.6m
 橋梁添架管 外装管SUS.SDP 200mm
 本管 (HPPE) 100mm L=16.0m
 給水管切替工 N=2箇所
 消火栓付替工 N=1基
 給水管布設替工
 ポリエチレン二層管 (PP) 50mm L=1.5m

施工期間

日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信(2) 07.07.01 建設物価・積算資料 当年7月号 土木コスト情報・土木施工単価 使用しない		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管) 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 294 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
配水管布設替工事						
配水管布設替工						
配水管布設替工 土工費						
	1.0		式			工種 第0001号表
配水管布設替工 材料費						
	1.0		式			工種 第0002号表
配水管布替設工 労務費						
	1.0		式			工種 第0003号表
配水管布設替工 材料費						
	1.0		式			工種 第0004号表
配水管布設替工 労務費						
	1.0		式			工種 第0005号表
安全費						
			式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員 B										
	39		人	・	日				施工	第0 -0057号表
橋梁添架管布設工										
橋梁添架管布設工 材料費	1.0		式						工種	第0006号表
橋梁添架管布設工 労務費	1.0		式						工種	第0007号表
給水管切替工										
給水管切替工 土工費	1.0		式						工種	第0008号表
給水管切替工 材料費	1.0		式						工種	第0009号表
給水管切替工 労務費	1.0		式						工種	第0010号表
給水管布設替工										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管布設替工 土工費						
	1.0		式			工種 第0011号表
給水管布設替工 材料費						
	1.0		式			工種 第0012号表
給水管布設替工 労務費						
	1.0		式			工種 第0013号表
消火栓取替工						
消火栓取替工 土工費						
	1.0		式			工種 第0014号表
消火栓取替工 材料費						
	1.0		式			工種 第0015号表
消火栓取替工 労務費						
	1.0		式			工種 第0016号表
** 直接工事費 **						
技術管理費						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：500(m)			日			施工 第0 -0078号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					
(参考) 予定 価格に占める					

配水管布設替工

工種明細表

頁0-0008

工種 第0001号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	394	m			施工 第0 -0001号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	9	m			施工 第0 -0002号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m ³ [平積 0.20m ³] As舗装版厚：4 (cm)	118	m ²			施工 第0 -0003号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	2	m ²			施工 第0 -0005号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	0.1	m ³			施工 第0 -0006号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	110	m ³			施工 第0 -0007号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 (洗滌砂) 1-1-2	50	m ³			施工 第0 -0008号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	20	m ³			施工 第0 -0010号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：35cm	2	m ²			施工 第0 -0011号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:20cm	118	m ²			施工 第0-0013号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:12cm	118	m ²			施工 第0-0014号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚:25cm	2	m ²			施工 第0-0015号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚5cm	2	m ²			施工 第0-0016号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	118	m ²			施工 第0-0019号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m ³			施工 第0-0020号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2.6km DID地区なし 1-1-3	87	m ³			施工 第0-0021号表
整地 残土受入れ地での処理	87	m ³			施工 第0-0024号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m ²			施工 第0-0025号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：8.5km DID地区無し	5	m3			施工 第0-0026号表
コンクリート塊(無筋)運搬 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：4km DID地区無し	0.1	m3			施工 第0-0027号表
処分費等					
処分費 (株)塩沢産業 東部工場 アスファルト廃材	12	t			施工 第0-0028号表
処分費 (株)佐藤商会 中間処理場 コンクリート廃材	0.1	t			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	式			

配水管布設替工

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0011

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 100 5.0m 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	38	本			
EF両受チーズ 100×75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	2	個			
EF片受ベソト 45° 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	11	個			
EF片受ベソト 11° 1/4 75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	5	個			
鑄鉄製ワソソ付T字管 100×75 PE両挿口付					
水道単価	1	個			
鑄鉄製ワソソ短管 (PE挿口付) 100					
水道単価	1	個			
EFソット 100 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	9	個			
ソットソル弁 (PE両挿口付) 100					
水道単価	1	基			
仕切弁・排泥弁鉄筐 通常型30°-ソソソ (ねじ式鉄筐・除雪対応型 内蓋含む)					
水道単価	1	個			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生プラスチック座台(ねじ式鉄筐用) 3ピースタイプ					
水道単価	1	個			
水道用補修弁(副弁) 75×L100 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装					
水道単価	1	基			
不凍急速空気弁(寒冷地仕様)7.5k (カムアンドレバー型) 25					
水道単価	1	個			
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形3号 500) (除雪対応型 管理カバープレート含む)					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 上部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 下部壁 H=200					
水道単価	1	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形3号) 500 底板 H=40					
水道単価	1	個			
調整部材セット 調整駒・保護スリーブ・ボルト M16×150×3本					
水道単価	1	式			
フランジ付属品7.5k LSP型 100 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	1	箇所			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSボルト・ナット、芯金入りハット)					
水道単価	2	箇所			
水道用識別マーカー					
水道単価	12	個			
HIキャップ 75					
	1	個			
HIキャップ 100					
	1	個			
水道配水用ポリフィ管用 幼帽 100					
水道単価	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	197.6	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	197.6	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置					
	197.6	m			施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管据付工 100mm					
2-6-1	197.6	m			施工 第0 -0031号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 100mm					
	14	口			施工 第0 -0032号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 100mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	54	箇所			施工 第0 -0033号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 100mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	11	箇所			施工 第0 -0034号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 100mm					
	1	口			施工 第0 -0035号表
フランジ継手工 100mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0036号表
フランジ継手工 75（80）mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	2	口			施工 第0 -0037号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下					
2-9-1	1	基			施工 第0 -0038号表

配水管布替設工

工種明細表

工種 第0003号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁設置工 人力施工 13mm～25mm 2-9-2	1	基			施工 第0-0040号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2	箇所			施工 第0-0041号表
ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0-0042号表
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0043号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0044号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0045号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0046号表
鉄蓋撤去工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0047号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 75mm 2-5-1	1	口			施工 第0-0048号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管TS継手工 100mm					
2-5-1	1	口			施工 第0 -0049号表
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	197.6	m			施工 第0 -0050号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 100mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有					
2-3-13	197.6	m			施工 第0 -0051号表
洗管玉 100用 3回転用					
水道単価	1	ヶ			
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリソ管					
水道単価	1	本			
鑄鉄製フランジ短管 (PE挿口付) 75					
水道単価	1	個			
EFソケット 75 水道配水用ホリソ管					
水道単価	1	個			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSホリソ・ナット、芯金入りパッキン)					
水道単価	1	箇所			
HIキャップ 75					
水道単価	1	個			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	0.9	m			
埋設管明示シート (シングル) W=400mm					
水道単価	0.9	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置	0.9	m			施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管据付工 75mm 2-6-1	0.9	m			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：75mm	1	口			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 75mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 75mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0055号表
フランジ継手工 75（80）mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0037号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0041号表
ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0042号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 75mm 2-5-1	1	口			施工 第0 -0048号表

工種明細表

工種 第0005号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	0.9	m			施工 第0 -0050号表
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有 2-3-13	0.9	m			施工 第0 -0056号表
*** 単位当り ***	1	式			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼橋門扉等工場原価					
二重保温曲管 (端部埋設部・架空部)					
L=300*1021*900*2858	1	本			
二重保温直管 (架空部)					
L=5000	1	本			
二重保温曲管 (空気弁部T字管)					
L=1400*550*722*610*700*1700	1	本			
EFカット 100 水道配水用ポリレン管					
水道単価	3	個			
支持金具 (中央部)					
SS400 + 溶融亜鉛鍍金	4	個			
支持金具 (両端部)					
SS400+溶融亜鉛鍍金	3	個			
空気弁・保温カバー					
不凍急排型	1	組			
接合部カバー (露出部)					
SUS304	2	個			

工種明細表

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
接合部二つ割カバー (埋設部) SS400	1	個			
立入禁止柵 SS400	2	個			
*** 単位当り ***	1	式			

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管融着(EF)継手工 100mm 1箇所当りの口数=2口(標準) 2-6-1	3	箇所			施工 第0-0034号表
吊り込み配列工 100/200	12.2	m			
支持金具設置工 アンカー削孔含む 空気弁取付保温工	7	箇所			
7.5k 接合部カバー取付保温工	1	箇所			
200	2	箇所			
二つ割カバー溶接工 216.3	1	箇所			
立入禁止柵設置工	2	箇所			
トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積 2.9t吊		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次 37/45kVA		日			

工種明細表

工種 第0007号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
架設工具損料		日			
仮設工(吊り足場) 8.5m*1.5m = 12.75m ²	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

給水管切替工

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0024

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：4 (cm)	1	m ²			施工 第0 -0003号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m3 1-1-1	0.4	m ³			施工 第0 -0007号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 その他 (洗滌砂) 1-1-2	0.2	m ³			施工 第0 -0008号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 発生土 1-1-2	0.1	m ³			施工 第0 -0010号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	1	m ²			施工 第0 -0013号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	1	m ²			施工 第0 -0014号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	1	m ²			施工 第0 -0019号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：2.6km DID地区なし 1-1-3	0.3	m ³			施工 第0 -0021号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	0.3	m ³			施工 第0 -0024号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：8.5km DID地区無し	0.02	m ³			施工 第0 -0026号表
処分費等					
処分費 株塩沢産業 東部工場 アスファルト廃材	0.05	t			施工 第0 -0058号表
*** 単位当り ***	1	式			

給水管切替工

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0026

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリシソ管用 鑄鉄ホリ付分水栓 100×30					
水道単価	1	個			
水道配水用ホリシソ管用 鑄鉄ホリ付分水栓 100×25					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	2	個			
ポリエチレン管 2層管(1種) 30					
水道単価	0.5	m			
ポリエチレン管 2層管(1種) 25					
水道単価	0.3	m			
メータ用ソケット 30 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
メータ用ソケット 25 水道ホリシソ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
HIVソケット 30					
水道単価	1	個			
HIVソケット 25					
水道単価	1	個			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HIキャップ 30	1	個			
HIキャップ 25	1	個			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP 30 水道単価	1	個			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP 25 水道単価	1	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm 水道単価	0.8	m			
*** 単位当り ***	1	式			

給水管切替工

工種明細表

頁0-0028

工種 第0010号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 100mm 給水管径： 30mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0059号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 100mm 給水管径： 25mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0060号表
ポリエチレン管据付工 30mm 2-6-1	0.5	m			施工 第0 -0061号表
ポリエチレン管据付工 25mm 2-6-1	0.3	m			施工 第0 -0062号表
ポリエチレン管継手工 30mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0063号表
ポリエチレン管継手工 25mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0064号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 30mm 2-5-1	2	口			施工 第0 -0065号表
硬質塩化ビニル管TS継手工 25mm 2-5-1	2	口			施工 第0 -0066号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 30mm	1	口			施工 第0 -0067号表

上田市

給水管切替工

工種明細表

工種 第0010号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 25mm	1	口			施工 第0 -0068号表
ロケーティングワイヤー設置	0.8	m			施工 第0 -0030号表
管明示シート工（手間のみ）	0.8	m			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り ***	1	式			

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m ³ [平積 0.20m ³] As舗装版厚：4 (cm)	1	m ²			施工 第0 -0003号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	1	m ³			施工 第0 -0007号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 (洗滌砂) 1-1-2	0.4	m ³			施工 第0 -0008号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土 1-1-2	0.2	m ³			施工 第0 -0010号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	1	m ²			施工 第0 -0013号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	1	m ²			施工 第0 -0014号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	1	m ²			施工 第0 -0019号表
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：2.6km DID地区なし 1-1-3	1	m ³			施工 第0 -0021号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³			施工 第0 -0024号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：8.5km DID地区無し	0.1	m ³			施工 第0 -0026号表
処分費等					
処分費 株塩沢産業 東部工場 アスファルト廃材	0.1	t			施工 第0 -0069号表
*** 単位当り ***	1	式			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管 2層管(1種) 50					
水道単価	1.5	m			
鋼管用おねじ付ソケット 50 水道用ポリエチレン管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ポリエチレン管金属継手PE回転継手 50 おねじ付ソケット(離脱防止機能・耐震型)					
水道単価	1	個			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm					
水道単価	1.5	m			
*** 単位当り ***					
	1	式			

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 50mm 2-6-1	1.5	m			施工 第0 -0070号表
ポリエチレン管継手工 50mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0071号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) 50mm 2-4-1	2	口			施工 第0 -0072号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 50mm 1	1	口			施工 第0 -0073号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0041号表
ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0042号表
ロケーティングワイヤー設置 1.5	1.5	m			施工 第0 -0030号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	1.5	m			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り *** 1	1	式			

消火栓取替工

工種明細表

頁0-0034

工種 第0014号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			施工 第0 -0001号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚：4 (cm)	3	m ²			施工 第0 -0003号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m3 1-1-1	3	m3			施工 第0 -0007号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 その他 1-1-2	1	m3			施工 第0 -0074号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 発生土 1-1-2	1	m3			施工 第0 -0010号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：20cm	3	m2			施工 第0 -0013号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	3	m2			施工 第0 -0014号表
表層工 再生 密粒度(13) 車道 1層当り仕上厚3cm	3	m2			施工 第0 -0019号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：2.6km DID地区なし 1-1-3	2	m3			施工 第0 -0021号表

土工費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	2	m ³			施工 第0 -0024号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：8.5km DID地区無し	0.1	m ³			施工 第0 -0026号表
処分費等					
処分費 株塩沢産業 東部工場 アスファルト廃材	0.3	t			施工 第0 -0069号表
*** 単位当り ***	1	式			

消火栓取替工

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0036

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	本			
EF両受チーズ 75×75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	1	個			
鑄鉄製フランジ短管 (PE挿口付) 75					
水道単価	1	個			
EFカット 75 水道配水用ホリシソ管					
水道単価	2	個			
地上式消火栓 (単口・副弁付) 75					
水道単価	1	組			
地上式消火栓基礎工 L型ブロック 400*500					
水道単価	1	基			
フランジ付属品7.5k LSP型 75 (SUSホリソ・カット、芯金入りパッキン)					
水道単価	1	箇所			
メカ型PVジョイント 75 水道配水用ホリシソ管用					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカ-					
水道単価	1	個			

材料費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ 幅50mm 市販品 水道単価	4.6	m			
埋設管明示シート(シングル) W=400mm 水道単価	4.6	m			
*** 単位当り ***	1	式			

消火栓取替工

工種明細表

工種 第0016号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置					
	4.6	m			施工 第0 -0030号表
ポリエチレン管据付工 75mm					
2-6-1	4.6	m			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： 75mm					
	3	口			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	1	箇所			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0055号表
フランジ継手工 75（80）mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0037号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0075号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0076号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 75mm					
	2	口			施工 第0 -0077号表

労務費

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示:有 2-3-13	4.6	m			施工 第0 -0056号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	4.6	m			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0040

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0042

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cmを超え30cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深30cm級 B径75cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径30インチ(75cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径30インチ(75cm)		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		

施工内訳表

頁0-0043

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cmを超え30cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0002号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cmを超え30cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0.28m3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積 0.45 m ³		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント) バケット容量 0.4 m ³		日		油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント)		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：
1

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cmを超え40cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

1-1-1

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

その他 (洗滌砂)

1-1-2

施工 第0-0008号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0004号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0009号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
 質量60~80kg

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

頁0-0051

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

1-1-2

施工 第0-0010号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0004号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 2層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：35cm

施工 第0 -0011号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	44.450	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0013号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0-0014号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	15.240	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

路盤工（管路土工） 2層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-40

全仕上り厚：25cm

施工 第0 -0015号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 40mm以下	31.750	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0016号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0017号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0018号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

施工 第0 -0018号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(13)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0019号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13) [再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0017号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0018号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0020号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60%以下)		m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比:

労務構成比:

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0 -0020号表

1

m³ 当り

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0023号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0067

整地
残土受け入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理						

施工内訳表

頁0-0068

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0 -0025号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

コンクリート塊（無筋）運搬
BH 山積0.28m³（平積0.2m³）、4tDT

運搬距離：4km DID地区無し

施工 第0 -0027号表

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0023号表
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

処分費

施工 第0 -0029号表

(株)佐藤商会 中間処理場

コンクリート廃材

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
100mm

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

頁0-0074

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 100mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
100mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0033号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

フランジ継手工
100mm

7.5K

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

頁0-0079

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

施工内訳表

施工 第0 -0038号表

頁0-0081

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0039号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0039号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊		日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

ねじ式弁篋設置工 《底版使用》
A・B形1号

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

施工 第0 -0041号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》
A・B形1号

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

施工 第0 -0042号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0086

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形3号（丸中）

施工 第0 -0043号表

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0045号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0047号表

鉄蓋撤去工

マンホール種別：円形3号（丸中）

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
7.5 mm

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

頁0-0091

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工
100mm

施工内訳表

施工 第0 -0049号表

頁0-0092

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

2-3-14

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

管明示テープ工(手間のみ)

ポリエチレン管, 100mm

胴巻箇所数: 5mにつき4

天端明示: 有 2-3-13

施工 第0 -0051号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
7.5mm

施工 第0 -0052号表

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
75mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0054号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
75mm

1箇所当りの口数 = 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0055号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

管明示テープ工 (手間のみ)

ポリエチレン管, 75mm

胴巻箇所数: 5mにつき4

天端明示: 有 2-3-13

施工 第0 -0056号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0060号表

本管径： 100mm

給水管径： 25mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
30mm

施工 第0 -0061号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
2.5mm

施工 第0 -0062号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
30mm

施工 第0 -0063号表

1 口 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
2.5mm

施工 第0 -0064号表

1 口 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管TS継手工
30mm

施工内訳表

施工 第0 -0065号表

頁0-0108

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

硬質塩化ビニル管TS継手工
25mm

施工内訳表

施工 第0 -0066号表

頁0-0109

2-5-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0067号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 30mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

施工 第0 -0068号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 25mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0070号表

頁0-0113

2-6-1

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管継手工
50mm

施工 第0 -0071号表

2-6-1

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0072号表

頁0-0115

2-4-1

2

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合計 ***	2	□			
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

施工 第0 -0073号表

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径： 50mm

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

その他

1-1-2

施工 第0-0074号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0004号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0009号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施工 第0 -0075号表

1 ケ所 当り

2-9-3

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.342	時間			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0076号表

頁0-0119

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.570	時間			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
75mm

施工内訳表

施工 第0 -0077号表

頁0-0120

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施工内訳表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0078号表

150mm以下

1日当り試験距離：500(m)

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			