

数量計算表

工種	規格	計算	数量
施設設備			
舗装版取りこわし工			
	舗装版切断	図面より 19.1+14.2+0.6+0.8+3.0+5.2	42.9 43 m
	舗装版破碎	図面より 2198.7	2198.7 2200 m ²
	殻運搬 As殻	2198.7*0.04+0.0225*22.2	88.4 88 m ³
処分費等			
	処分費 As殻	88.4*2.35	207.7 208 t
舗装工			
	不陸整正 補足材 M-25 t=3cm	図面より 2198.7	2198.7 2200 m ²
	表層 再生密粒度As20F	図面より 2198.7	2198.7 2200 m ²
	アスカーブ 225cm ² 、細粒度13	図面より 22.2	22.2 20 m
区画線設置工			
	区画線設置 熔融式 実線15cm(機・労)	533.0	533.0 533 m
	区画線設置 熔融式 実線15cm(材料費)	図面より 6*50+5*5	325.0 325 m
	区画線設置 熔融式 実線20cm(機・労)	17.0	17.0 17 m
	区画線設置 熔融式 実線20cm(材料費)	図面より 6.2+4	10.2 10 m