

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算	数 量
既設水路撤去工				
	Co取壊	既設水路 二次製品 (BF500)	排水構造図・平面図より0.03*67.1 (明暗渠工)	2.0 2.0 m ³
	Co運搬	L=8.7km 有筋	同上	2.0 2.0 m ³
	Co処分	(株)佐藤商会 二次製品	2.0*2.5	5.0 5.0 t
舗装版撤去工				
	AS取壊	小規模 t=4cm	2.6*81.4 (農道舗装工)	211.6 212 m ³
	AS運搬	L=4.3km	211.6*0.04	8.5 8.5 m ³
	AS処分	(株)塩沢産業	8.5*2.35	20.0 20 t
排土盛土工				
	掘削		土工計算書より	164.4 160 m ³
	床掘	小規模	同上	65.0 65 m ³
	発生土埋戻	良質土	同上	6.7 7 m ³
	碎石埋戻	RC40-0	同上	13.4 13 m ³
	基盤排水層	RC40-0	同上	49.9 50 m ³
	路体盛土	押え盛土 2.5m≦W<4.0m	同上	300.7 300 m ³
	路床盛土	2.5m≦W<4.0m	土工計算書・平面図より 255.0+3.0+2.0	260.0 260 m ³
	積込	ルーズ	6.7+300.7+260.0-(164.4+65.0)/0.9	312.5 310 m ³
	土砂等運搬 (不足土)	D1D区間なし L=1.5km	同上	312.5 310 m ³

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算	数 量
	法面整形		法面工計算書より	181.1 180 m ²
	法面工	植生シート肥料袋なし (人力)	同上	184.8 190 m ²
	ふとんかご (階段式)	H500×W1200 割栗石15～20cm	30.9*2段	61.8 62 m
水路復旧工				
	排水材設置	地下排水材 メッシュチューブ型 35×170 半透水型	地下排水工展開図より	78.0 78 m
	暗渠排水管	有孔フレキシブル管 φ150 網状管 全面透水 源付き	67.1 (明暗渠工)	67.1 67 m
	暗渠排水管	導水工 SGPφ150	平面図より 5.8+9.1	14.9 15 m
	ベンチフリューム	500*320*2000	67.1 (明暗渠工)	67.1 67 m
水抜きボーリング工				
	水抜きボーリング		水抜きボーリング工展開図より	1.0 1 式
舗装工				
	路盤	RC40-0 t=15cm	2.7*81.4 (農道舗装工)	219.8 220 m ²
	表層	再生密粒度AS20F t=4cm	2.6*81.4 (農道舗装工)	211.6 212 m ²