

材料単価等

工 事 名	日影田橋給水管布設替工事
工事箇所	上田市上田

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和7年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和7年度水道事業材料単価表」による他、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
凍結防止用アミト [®] がい装ホ [®] リエチレン管	GNGWDA-13.6 φ50	m	46,600	
端末継手	S-MWX-V φ50 GNGWDA*JISホ [®] リ	組	41,730	
45° エルボ継手	補強材・保温か [®] -含む φ50 EF一体型	〃	66,100	
分岐継手	補強材・保温か [®] -含む φ50×φ50 EF一体型	〃	106,700	
HS小型空気弁	保温か [®] -含む メタル入りフランジ [®]	基	118,690	
SS400溶融亜鉛メッキ製 添架支持金具	Uバンド [®] ・アンカー含む 150φ用	組	45,700	
SS400溶融亜鉛メッキ製 回転防止金具	取付ボ [®] ルト・アンカー含む 金具A, B, C	〃	55,400	
パイ [®] 延管工	GNGWDA-13.6 φ50	m	3,649	
端末継手工	補強処理・ジョイント取付 φ50	箇所	16,316	
45° エルボ [®] 継手工	補強処理・保温材充填 φ50 EF融着	〃	57,285	
分岐継手工	補強処理・保温材充填 φ50×φ50 EF融着	〃	85,663	
不凍急速空気弁取付工	保温か [®] -取付含む フランジ [®] 接合	箇所	12,771	
添架支持金具設置工	Uバンド [®] ・アンカー打込含む 150φ用	組	31,441	

材料単価等

工 事 名	日影田橋給水管布設替工事
工事箇所	上田市上田

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和7年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和7年度水道事業材料単価表」による他、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名 称	規格・仕様	単位	単 価	備 考
回転防止金具設置工	取付ボルト・アンカー打込含む 金具A, B, C	組	31,441	
荷卸・小運搬工		式	96,800	
機械器具損料		〃	304,200	
無収縮モルタル材	セメント系フレックスタイプ 1,875kg/m3	kg	刊行物	
気密試験費	エア 0.3MPa*60分	式	93,920	