

数量計算法							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
土工	床掘		土砂	図面(3/4)参照202.4	m3	200	
	埋戻し	ピット底部充填	洗滌砂	図面(3/4)参照0.8	m3	1	
	埋戻し	転圧なし	RC40-0	図面(3/4)参照34.6	m3	40	
	埋戻し	転圧あり 最大幅4m以上	発生土	図面(3/4)参照113.5	m3	110	
	土砂等運搬	DID地区なし	L=6.5km以下	202.4-(113.5/0.9)76.3	m3	80	
	整地	残土受入れ地での処理		土砂運搬と同じ76.3	m3	80	
耐震性貯水槽設置工	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	RC40-0	(3.0*9.9)-(1.0*1.0*2)27.7	m2	28	
	型枠	均しコンクリート	一般型枠	((3.0+9.9)*2*0.05)+(1.0*4*2*0.05)1.7	m2	2	
	コンクリート	均しコンクリート	捨-8-25BB	((3.0*9.9)-(1.0*1.0*2))*0.051.4	m3	1	
	型枠	基礎コンクリート	一般型枠	((2.8+9.7)*2*0.15)+(1.0*4*2*0.15)5.0	m2	5	
	鉄筋	基礎コンクリート		図面(4/4)参照 0.196t0.196	t	0.2	
	コンクリート	基礎コンクリート	24-12-25BB W/C=55%以下	((2.8*9.7)-(1.0*1.0*2))*0.153.8	m3	4	
	型枠	保護コンクリート	一般型枠	1.2*4*0.20*21.9	m2	2	
	コンクリート	保護コンクリート	18-8-25BB W/C=60%以下	((1.2*1.2)-(0.33*0.33*3.14))*0.20*20.4	m3	0.4	
	鉄蓋設置	ゴムチップ充填タイプ	φ 600	2.0	組	2	
	耐震性貯水槽据付	手間のみ		1.0	式	1	
標識設置工	耐震性貯水槽	FSF419同等品以上	2ピット 鋼製	1.0	基	1	
	標識柱・基礎設置	路側式 単柱式 φ 60.5	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	1.0	基	1	
	標識板設置	防火水槽標識+金具	金具 KG-7 (φ 60.5用)	1.0	基	1	
運搬費	耐震性貯水槽運搬	製品帳12m以内	運搬距離178km(搬入)	5.3	t	5	