

| 数 量 計 算 書 |           |                     |          |                            |                |     |     |
|-----------|-----------|---------------------|----------|----------------------------|----------------|-----|-----|
| 工 種       | 種 別       | 細 別                 | 規 格      | 計 算                        | 単位             | 数 量 | 摘 要 |
| 道路改良工事    |           |                     |          |                            |                |     |     |
| とりこわし工    | 舗装版切断     | Co                  | t=15cm以下 | 38.9                       | m              | 40  |     |
|           | 舗装版切断     | As                  | t=15cm以下 | 13.9                       | m              | 10  |     |
|           | 舗装版破碎     | Co                  | t=15cm以下 | 66.7                       | m <sup>2</sup> | 70  |     |
|           | 舗装版破碎     | As                  | t=15cm以下 | 29.7+36.8+12.0             | m <sup>2</sup> | 80  |     |
|           | 構造物取壊し    | 無筋Co                |          | 2.0*(0.3+0.4)/2            | m3             | 1   |     |
|           | 転落防止柵撤去   |                     |          | 8.5                        | m              | 9   |     |
|           | ガードレール撤去  | 一部レール再利用            |          | 2.5                        | m              | 3   |     |
|           | Con廃材運搬   | 佐藤商会<br>L=3.5km     |          | 66.7*0.15+0.7              | m3             | 11  |     |
|           | As廃材運搬    | 塩沢産業<br>L=8.3km     |          | (29.7+36.8)*0.03+12.0*0.05 | m3             | 3   |     |
|           | Co(無筋)処理費 |                     | 佐藤商会     | 10.7*2.35                  | t              | 25  |     |
|           | As廃材処理    |                     | 塩沢産業     | 2.6*2.35                   | t              | 6   |     |
|           |           |                     |          |                            |                |     |     |
| 土工        | 掘削        |                     |          | 8.8+14.1+2.0*(0.3+0.5)/2   | m3             | 20  |     |
|           | 床掘        |                     |          | 0.9                        | m3             | 1   |     |
|           | 土砂等運搬     | 国分421-12<br>L=0.8km |          | 23.7+0.9                   | m3             | 20  |     |
|           | 整地        |                     |          | 24.6                       | m3             | 20  |     |
|           |           |                     |          |                            |                |     |     |
| オルガン針取付道路 | L型側溝      | 500*155*600         |          | 2.5+2.0                    | m              | 5   |     |
|           | 不陸整正      | 補足材なし               |          | 27.4                       | m <sup>2</sup> | 27  |     |

| 数 量 計 算 書 |               |              |                    |                                        |                |      |     |
|-----------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----|
| 工 種       | 種 別           | 細 別          | 規 格                | 計 算                                    | 単 位            | 数 量  | 摘 要 |
|           | 上層路盤（車道）      | M-40         | t=20cm             | 27.4                                   | m <sup>2</sup> | 27   |     |
|           | 溶接金網          | φ 6*150*150  |                    | 27.4                                   | m <sup>2</sup> | 27   |     |
|           | 目地版           |              |                    | 0.6                                    | m <sup>2</sup> | 1    |     |
|           | コンクリート        | 4.6-6.5-40BB |                    | 27.4*0.15                              | m <sup>3</sup> | 4    |     |
|           | 滑り止め切削工       |              |                    | 27.6                                   | m <sup>2</sup> | 28   |     |
|           |               |              |                    |                                        |                |      |     |
| 段差処理工     | 不陸整正          | 補足材なし        |                    | 86.7                                   | m <sup>2</sup> | 87   |     |
|           | 砕石埋戻          | RC40-0       |                    | 86.7*0.1                               | m <sup>3</sup> | 9    |     |
|           | 削孔            | 30mm～200mm   |                    | 32+99                                  | 孔              | 131  |     |
|           | 鉄筋工           | SD345 D13    |                    | 0.995*0.27*32*0.001+0.995*0.3*99*0.001 | t              | 0.04 |     |
|           | 基礎砕石          | RC40-0       |                    | 0.5                                    | m <sup>2</sup> | 1    |     |
|           | 型枠            |              |                    | 3.03*2                                 | m <sup>2</sup> | 6    |     |
|           | コンクリート        | 18-8-40BB    |                    | 3.03*0.20+86.7*0.15                    | m <sup>3</sup> | 14   |     |
|           | 転落防止柵設置(手間のみ) | Co建込         |                    | 10.3                                   | m              | 10   |     |
|           | 転落防止柵(材料)     | 環境色(ダークブラウン) | 構造物用 ヒールA4段 100m未満 | 10.3                                   | m              | 10   |     |
|           | 歩車道境界ブロック     | 防草ブロック       | 歩道エプロン 両R-A L2000  | 9.3                                    | m              | 9    |     |
|           | 凍上抑制層         | RC40-0       | t=15cm             | 8.5                                    | m <sup>2</sup> | 9    |     |
|           | 上層路盤（歩道）      | RC40-0       | t=10cm             | 8.5                                    | m <sup>2</sup> | 9    |     |
|           | 表層（歩道）        | 再生細粒度As13    | t=3cm              | 8.5                                    | m <sup>2</sup> | 9    |     |
|           |               |              |                    |                                        |                |      |     |

[illegible]

