

数量計算表

工種	規格	計	算	数量	備考
舗装打換え工					
土工					
掘削	土砂 小規模(標準)	470.2*0.15	70.5	71 m3	
運搬	小規模 DID区間なし L=1.4km	同上	70.5	71 m3	
整地	残土受け入れ地での処理	同上	70.5	71 m3	
舗装工					
表層	幅員3.0m超 t=40mm	舗装展開図より	456.4	456 m2	
路盤	t=150mm 1層施工	舗装展開図より	470.2	470 m2	
不陸整正	補足材なし	同上	470.2	470 m2	
撤去工					
舗装版切断	AS舗装	舗装展開図より	6.8	6.8 m	
舗装破碎	AS舗装剥ぎ取り	表層工と同様	456.4	456 m2	
処理工					
殻運搬	AS塊 L=5.7km	456.4*0.04	18.3	18 m3	
処分費	(株)塩沢産業にて積算	18.3*2.35	43.0	43 t	