

数量計算表

工種	規格	計	算	数量	備考
<b>舗装修繕工</b>					
<b>舗装工</b>					
表層	幅員3.0m超 t = 30mm	舗装展開図より	982.4	982 m <sup>2</sup>	
路面掃除	路肩部 量:少ない		0.1	0.1 km	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 2.5km以下	同上	1.0	1 m <sup>3</sup>	
整地	受入れ地処理	同上	1.0	1 m <sup>3</sup>	
<b>区画線設置工</b>					
区画線(機・労)	熔融式 破線、15cm、白	別紙、計算書より	203.0	203 m	
区画線(材料)	熔融式 破線、15cm、白	設計図より	60.0	60 m	
区画線(機・労)	ペイント式 実線、15cm、白	別紙、計算書より	818.0	818 m	
区画線(材料)	ペイント式 実線、15cm、白	設計図より	242.0	242 m	
<b>仮設工</b>					
交通誘導員B		舗装時3人+区画線設置時3人	6.0	6 人・日	