

令和 7 年度

緊急自然災害防止対策事業

水路改修工事（沓形地区）

金抜設計書

当 初

所在地 上田市東内（萩窪）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.07.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年7月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正 現場環境改善費	40 10 % 22 河川工事 01 金銭的保証 08 中山間地域 07 月単位 01 率分計上有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊											
河川工事											
土工											
	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満									00	
		111		m	3					施工	第0 -0013号表
	積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満									00	
		64		m	3					施工	第0 -0014号表
	埋戻 はね付け（投入） 砂・砂質土 締固めあり タンパ（Ⅰ）									00	
		58		m	3					施工	第0 -0015号表
	土砂等運搬 標準 DID区間なし 4.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)									00	
		47		m	3					施工	第0 -0016号表
	整地 残土受入れ地での処理									00	
		47		m	3					施工	第0 -0017号表
	法面整形 盛土部 法面締固めなし									00	
		48		m	2					施工	第0 -0018号表

上 田 市

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路工						
間詰コンクリート工			式			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	22	m3				00 施工 第0 -0019号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	17	m2				00 施工 第0 -0020号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	2.6	m2				00 施工 第0 -0008号表
止水板 止水板(塩ビ製) CF(塩ビ製) 150×5	7.1	m				00 施工 第0 -0021号表
ベンチフリューム水路工			式			
基面整正	58	m2				00 施工 第0 -0003号表
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 500 500×320×2000mm 基礎幅660	74.4	m				00 施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 500 500×320×2000mm 基礎幅490						00
	17.3	m				施工 第0 -0023号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 40kgを超え170kg/枚以下						00
	17	枚				施工 第0 -0024号表
ベンチフリューム(BF)補強工500型						
	1	箇所				科目 第0001号表
水路橋工						
			式			
排水構造物工 U型側溝据付 L=4000 U型側溝質量1360kg/個 ロングU N4-35						00
	4.0	m				施工 第0 -0025号表
排水構造物工 蓋版据付 編鋼板蓋各種 40kg/枚以下						00
	4	枚				施工 第0 -0026号表
水路橋接続工						
	2	箇所				科目 第0002号表
かさ上げコンクリート工						
			式			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	56	m2				施工 第0 -0020号表

上 田 市

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)	4.7	m3			00 施工 第0 -0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)	6.0	m3			00 施工 第0 -0019号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	1.3	m2			00 施工 第0 -0008号表
止水板 止水板(塩ビ製) CF(塩ビ製) 150×5	3.4	m			00 施工 第0 -0021号表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	269	孔			00 施工 第0 -0028号表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.031	t			00 施工 第0 -0006号表
張コンクリート工		式			
基面整正	32	m2			00 施工 第0 -0003号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)	3.2	m3			00 施工 第0 -0027号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						00
	0.4	m 2				施工 第0 -0008号表
コンクリート擁壁工						
			式			
基面整正						00
	26	m 2				施工 第0 -0003号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC－4 0						00
	26	m 2				施工 第0 -0029号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	83	m 2				施工 第0 -0020号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)						00
	11	m 3				施工 第0 -0019号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						00
	1.4	m 2				施工 第0 -0008号表
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 布設 薄肉管VU 直管 (両差し口) 4. 0m 5 0mm管 人力						00
	7.5	m				施工 第0 -0030号表
ブロック積工						
			式			

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 練積 裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）						00
	49	m 2				施工 第0 -0031号表
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC－4 0						00
	15	m 3				施工 第0 -0032号表
土台工 H300 W450						
	17.3	m				科目 第0003号表
天端コンクリート工 1:0.5 裏込なし						
	17.3	m				科目 第0004号表
足場工 単管傾斜足場 安全ネット なし 排対型						00
	43	掛m 2				施工 第0 -0033号表
付帯工						
		式				
余水吐工1型						
	2	箇所				科目 第0005号表
余水吐工2型						
	1	箇所				科目 第0006号表
分水工 M-9×9×9						
	1	箇所				科目 第0007号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						
取壊し・コンクリート殻処理工						
	1.8	m3				科目 第0008号表 00
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						
	1.9	m3				施工 第0 -0035号表
産業廃棄物処理工						
産業廃棄物運搬工						
			式			
＊産業廃棄物処分費＊						
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 17.0km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) 二次製品廃材						00
	1.8	m3				施工 第0 -0036号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 17.0km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋コンクリート廃材						00
	1.9	m3				施工 第0 -0036号表
産業廃棄物処理工						
			式			

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など ＊産業廃棄物処分費＊	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	4.3	t			施工 第0 -0037号表
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	4.5	t			施工 第0 -0038号表
仮設工					
掘削 土砂 片切掘削					00
	518	m 3			施工 第0 -0039号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 仮設道路築立					00
	757	m 3			施工 第0 -0040号表
掘削 土砂 片切掘削 不足土積込					00
	239	m 3			施工 第0 -0039号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 0.3km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 不足土搬入					00
	239	m 3			施工 第0 -0041号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 仮設道路撤去					00
	757	m 3			施工 第0 -0040号表

上 田 市

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 0.3km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 不足土搬出	239	m 3			施工 第0 -0041号表 00
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 整地	239	m 3			施工 第0 -0040号表 00
締切工 大型土のう製作・設置工 作業半径6 m以下 現地土	48	袋			施工 第0 -0042号表 00
締切工 大型土のう撤去工 作業半径6 m以下	48	袋			施工 第0 -0044号表 00
水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 高密度ポリエチレン管（内面平滑） φ500 設置期間3ヶ月未満	64.0	m			施工 第0 -0045号表 00
階段設置工 傾斜自在階段設置 ラクラクタラップ(LT-14A)同等品	4.2	m			科目 第0009号表
＊＊直接工事費＊＊					
役務費					
借地料 仮設道路部	1	式			

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊						
＊＊共通仮設 費率分＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
＊現場管理費 ＊						
＊＊工事原価＊＊						
＊一般管理費 等＊						
（参考）予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊＊工事価格計＊＊						

(工事費内訳書)

※※本工事費※※

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※消費税等 相当額計※※						
※※工事費計※※						

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						100 00
		33.75	m 2			施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)						00
		2.63	m 3			施工 第0 -0002号表
*** 合 計 ***						
		100	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

						1	箇所
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎整正							00
		2.37	m2				施工 第0 -0003号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40							00
		2.37	m2				施工 第0 -0004号表
型枠 一般型枠 小型構造物							00
		7.39	m2				施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)							00
		1.03	m3				施工 第0 -0005号表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理							00
		0.002	t				施工 第0 -0006号表
排水構造物工 蓋版据付 編鋼板蓋各種 40kg/枚以下							00
		2.00	枚				施工 第0 -0007号表
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

科目内訳表

科目 第0003号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正							00
		4.50	m	2			施工 第0 -0003号表
型枠 一般型枠 小型構造物							00
		4.50	m	2			施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)							00
		1.09	m	3			施工 第0 -0005号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板							00
		0.11	m	2			施工 第0 -0008号表
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						00
		1.75	m 2			施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)						00
		0.31	m 3			施工 第0 -0002号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						00
		0.03	m 2			施工 第0 -0008号表
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎整正							00
		2.03	m 2				施工 第0 -0003号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40							00
		2.03	m 2				施工 第0 -0004号表
型枠 一般型枠 小型構造物							00
		7.59	m 2				施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)							00
		0.75	m 3				施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						00
		0.52	m 2			施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)						00
		0.05	m 3			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

科目内訳表

科目 第0007号表

						1	箇所
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎整正							00
		3.83	m2				施工 第0 -0003号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40							00
		3.83	m2				施工 第0 -0004号表
型枠 一般型枠 小型構造物							00
		13.03	m2				施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)							00
		1.22	m3				施工 第0 -0002号表
角形ゲート(三方水密)購入品費 500型 製品重量92kg/基							00
		1	基				施工 第0 -0009号表
鋼製付属設備据付 簡易ゲート等 区分D 簡易ゲート等 92kg/基							00
		1	基				施工 第0 -0010号表
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模							10 m3
		10.00	m3				施工 第0 -0011号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)							00
		10.00	m3				施工 第0 -0012号表
普通作業員 積込補助							00
		0.40	人				
*** 合 計 ***							
		10	m3				
*** 単位当り ***							
		1	m3				

階段設置工

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0022

傾斜自在階段設置

ラクラクタラップ(LT-14A)同等品

50

m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					00
	1.65	人			
普通作業員					00
	8.25	人			
傾斜自在階段 アルミ合金製 LT-14A らくらクタラップ同等品					
	36	台			
傾斜階段手摺 LTT-14N 同等品					
	72	本			
*** 合 計 ***					
	50	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

施工 第0 -0001号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1
m2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭)

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別: 小型構造物 養生工の種類: 特殊養生(練炭) コンクリート種類: 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法: 人力打設 現場内小運搬の有無: 現場内小運搬なし コンクリート規格: 18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし 費用の内訳: 全ての費用		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0026

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0027

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャラン RC-40

施工 第0 -0004号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0004号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭)

機械構成比:

労務構成比:

夜間割増なし 豪雪割増

材料構成比:

工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

施工 第0 -0005号表

標準単価:

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3

当り

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭) コンクリート種類： 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

鉄筋工

SD345 D13

差筋及び杭頭処理

施工 第0 -0006号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：差筋及び杭頭処理			鉄筋径： D13 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満		
時間的制約の有無：《条件不要》 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

排水構造物工 蓋版据付
縞鋼板蓋各種

施工 第0 -0007号表

100

枚 当り

4 0 k g /枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.00	枚			据付
側溝蓋	100.00	枚			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：縞鋼板蓋各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

目地板
30m2未満

機械構成比：

労務構成比：

瀝青質目地板

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

標準単価：
1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
瀝青質目地板 厚 1 0 mm		m 2		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2未満 目地板の規格：t=10mm				目地板の種類：瀝青質目地板		

施工内訳表

頁0-0034

角形ゲート（三方水密）購入品費
500型

施工 第0 -0009号表

100

基 当り

製品重量 92 kg/基

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0035

鋼製付属設備据付 簡易ゲート等

施工 第0 -0010号表

1 基 当 り

区分D 簡易ゲート等

9 2 kg/基

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0011号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0037

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0011号表

1

m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準以外)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0012号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

床掘り
土砂

施工 第0 -0013号表

機械構成比：

労務構成比：

平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0014号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス1次 山積0. 4 5m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス1次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：平均施工幅1m以上2m未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

埋戻 はね付け（投入）
砂・砂質土

施工 第0 -0015号表

10

m3 当り

締固めあり タンパ（I）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.34	人			
普通作業員	0.43	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
作業名称区分：埋戻 はね付け（投入） 締固め区分：締固めあり タンパ（I）			土質区分：砂・砂質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

土砂等運搬

標準 DID区間なし 4.5km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工 第0 -0016号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0017号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0. 8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0044

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

施工 第0 -0018号表

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 126MJ (長期割引)		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリート種別：高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0020号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

止水板

止水板(塩ビ製)

機械構成比：

労務構成比：

CF(塩ビ製) 150×5

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0021号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
止水板（塩化ビニル樹脂製） C F - 1 5 0 × 5		m		塩ビ止水板 C F 2 0 0 × 5 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
止水板の種類：止水板(塩ビ製)				止水板の種類：CF(塩ビ製) 150×5		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 ベンチフリューム

施工 第0 -0022号表

ベンチフリュームジョイント型

500

500×320×2000mm 基礎幅660

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.00		m			据付
ジョイントベンチフリューム 500 長2.0m	4.99		本			
再生クラッシャーラン40mm以下	0.79		m ³			
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当り ***	1		m			
作業区分：据付 ベンチフリューム規格（ジョイント型）：500 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40	500×320×2000mm			ベンチフリュームの種類：ベンチフリュームジョイント型 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ ／10m)：0.66		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし				夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 ベンチフリューム

施工 第0 -0023号表

ベンチフリュームジョイント型

500

500×320×2000mm 基礎幅490

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.00		m			据付
ジョイントベンチフリューム 500 長2.0m	4.99		本			
再生クラッシャーラン40mm以下	0.59		m3			
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当り ***	1		m			
作業区分：据付 ベンチフリューム規格（ジョイント型）：500 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40	500×320×2000mm			ベンチフリュームの種類：ベンチフリュームジョイント型 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m3／10m)：0.49		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし				夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

施工 第0 -0024号表

40kgを超え170kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.00	枚			据付
側溝蓋	100.00	枚			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付
L=4000

施工 第0 -0025号表

U型側溝質量1360kg／個

ロングU N4-35

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.00	m			据付
側溝	2.50	個			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L=4000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工なし			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg／個)：1360 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし U型側溝単価 (円／個)：			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

排水構造物工 蓋版据付
縞鋼板蓋各種

施工 第0 -0026号表

100

枚 当り

4 0 k g / 枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.00	枚			据付
側溝蓋	100.00	枚			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：縞鋼板蓋各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 126MJ (長期割引)		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下)

高炉 (BB)

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリートセメント種類： 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0028号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A （長期割引）		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ～ 4 0 mm		供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0028号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャラン RC-40

施工 第0 -0029号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0029号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

硬質ポリ塩化ビニル管（VU）布設
薄肉管VU 直管（両差し口）4. 0m

5 0mm管

施工 第0 -0030号表

10

人力

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU 径5 0 長4. 0m	2.44	本			
雑材料費	2.00	%			
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.15	人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
管種区分：薄肉管VU 直管（両差し口）4. 0m 接合箇所数（箇所／1 0m）：0			管径区分： 5 0mm管		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

コンクリートブロック積工

施工 第0 -0031号表

J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 練積

裏込コンクリート施工なし（胴込のみ）

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約無 昼間	100.00	m 2			
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	100.00	m 2			
生コン 1 8－8－2 5（2 0）－B B （W／C＝6 0％以下）	21.28	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工なし（胴込のみ） 生コンクリート規格：1 8－8－2 5（2 0）高炉				練積・空積区分： 練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m 3／m 2：0.19 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし	
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円／m 3）：				夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし コンクリート積ブロック単価（円／m 2）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0063

胴込・裏込材（碎石）
間知・平・連節・緑化ブロック
機械構成比：

再生クラッシャラン RC-40

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0032号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

頁0-0064

胴込・裏込材（砕石）
間知・平・連節・緑化ブロック
機械構成比：

再生クラッシュラン RC-40

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

標準単価：
1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの種類：間知・平・連節・緑化ブロック 胴込・裏込材規格：再生クラッシュラン RC-40				胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

足場工
単管傾斜足場

施工 第0 -0033号表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	安全ネット なし 数 量	排対型 単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.50	人			
とび工	4.50	人			
普通作業員	2.70	人			
ラフレンスクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料） 25t 低騒音排対型3次 賃料長期割引有(1ヶ月超)	0.80	日			施工 第0-0034号表
諸 雑 費	33.00	%			
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			
施 工 区 分：単管傾斜足場 1工事当たり総運転日数区分(ラフレンスクレーン)：23日以上			安全ネット区分：安全ネット無し		

施 工 内 訳 表

ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」(機械賃料)

施工 第0 -0034号表

2 5 t 低騒音排対型 3 次 賃料長期割引有(1ヶ月超) 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン機械賃料 2 5 t吊	1.00	日			
*** 単位当り ***	1	日			
構造種別：油圧伸縮ジブ型 1工事当たり総運転日数区分：23日以上 環境対策有無区分：低騒音排対型 3 次			ラフテレーンクレーン機種区分：2 5 t 吊 賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：		

施工内訳表

頁0-0067

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0035号表

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 17.0km以下

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

二次製品廃材

施工 第0 -0036号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：17.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工 第0 -0037号表

頁0-0069

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

施工 第0 -0038号表

頁0-0070

1 t 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0071

掘削
土砂

施工 第0 -0039号表

機械構成比：

労務構成比：

片切掘削

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0072

掘削
土砂

施工 第0 -0039号表

機械構成比：

労務構成比：

片切掘削

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：片切掘削		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

仮設道路築立

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

土砂等運搬

標準 DID区間なし 0.3km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

不足土搬入

施工 第0 -0041号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.3km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

締切工 大型土のう製作・設置工

施工 第0 -0042号表

作業半径6m以下

現地土

1 日

36

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
諸雑費	4.00	%			
大型土のう 110×108cm	36.00	袋			
バックホウ(ｸﾚｰﾝ機能付)(機械賃料) 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	1.39	日			施工 第0-0043号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	104	L			
特殊運転手	1.00	人			
合計		袋			1日当たり作業量(袋)= 36
*** 単位当り ***	1	袋			
施工区分：製作・設置（設置作業半径6m以下） 土のう袋単価： 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上			採取土区分： 現地土 バックホウ排出ガス区分：超低騒音排対型3次		

上 田 市

施工 第0 -0043号表

超低騒音排対型 3 次 賃料長期割引有(30日)

1 日 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0077

締切工 大型土のう撤去工
作業半径6m以下

施工 第0 -0044号表

1 日

144

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	1.00	人			
バックホウ(ｸｰﾗｰ型ｸﾚｰﾝ機能付) (機械賃料) 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	1.26	日			施工 第0-0043号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	78	L			
特殊運転手	1.00	人			
合計		袋			1日当たり作業量(袋)= 144
*** 単位当り ***	1	袋			
施工区分：撤去（作業半径6m以下） 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上			バックホウ排出ガス区分：超低騒音排対型3次		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ

施工 第0 -0045号表

高密度ポリエチレン管（内面平滑）

φ 5 0 0

設置期間 3 ヶ月未満

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管（内面平滑） 直管φ 5 0 0	101.00	m			※損料計算のための項目
継手材料	12.00	%			
仮設材損料	45.00	%			
土木一般世話役	0.75	人			
普通作業員	2.25	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：設置～損料～撤去 管径区分：φ 5 0 0 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上			管種区分：高密度ポリエチレン管（内面平滑） 設置期間区分： 設置期間 3 ヶ月未満		