

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計	算	数 量
土工				
床掘	土砂 小規模	土量計算表より	156.3	160 m ³
盛土	路体盛土 2.5m以上4.0m未満	土量計算表より	66.7	70 m ³
埋戻し	小規模 土砂	土量計算表より	74.8	80 m ³
積込	不足土	$156.3 - (66.7 + 74.8) / 0.9$	-0.9	1 m ³
土砂等運搬	小規模 13.0km以下	同上	-0.9	1 m ³
水路工				
一体型柵渠	B1100×H600 インバート無	$58.0 + 6.0 + 73.0$	137.0	137 m
中詰材		$137.0 / 10.0 * 1.15$	15.8	16 m ³
仮設工				
土のう積工	仕拵・積立・撤去 小口並べ	1.0	1.0	1 m ²
仮排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管 φ500 ダブル(内面平滑)	500.0	500.0	500 m
水替工		10.0	10.0	10 日
準備費				
支障木伐採		$5 + 6 + 9 + 6$	26.0	26 本
運搬	伐木除根 除根作業なし	$25.0 / 1.8$	13.9	14 m ³
処分費	樹根	25.0	25.0	25 t