

ダクタイル鋳鉄管 (GX形)

様式13

工 事 名 : 大松送・配水管布設替工事(その2)								
路 線 名 : DCIP φ 100mm L= 40.20 m								
名称	規格	数量	単位	延長	単位	布設延長	単位	備 考
直管	S種管 エポキシ樹脂紛体塗装	10	本	4.000	m	40.000	m	別紙切管調書
切管	甲切管		本		m		m	
	乙切管				m		m	
直管 合計		10	本	直管延長		40.000	m	
片受曲管	φ 100*90°		個	0.520	m		m	
	φ 100*45°		個	0.420	m		m	
	φ 100*22° 1/2		個	0.380	m		m	
	φ 100*11° 1/4		個	0.360	m		m	
	φ 100*5° 5/8		個	0.360	m		m	
両受曲管	φ 100*45°		個	0.160	m		m	
	φ 100*22° 1/2		個	0.120	m		m	
受挿し片落管	φ 100*75		個	0.410	m		m	
挿し受片落管	φ 100*75		個	0.410	m		m	
両受短管	φ 100		個	0.020	m		m	
乙字管	φ 100 H300		個	0.870	m		m	
二受T字管	φ 200*100		個		m		m	枝線計上分
曲管等合計			ヶ所	異形管延長			m	
ライナ	芯出し用ゴム含む		個	0.030	m		m	(A-Y) 寸法
P-Link	φ 100	1	組	0.180	m	0.180	m	
押輪 (GX)	φ 100 ボルト・ナット・ゴム輪含む	1	組					
帽 (GX)	φ 100	1	個					
メカニカル同軸抜止押輪			個					
管明示テープ	幅50mm	80.4	m					
埋設管表示シート	幅400mm	40.2	m					
識別マーカー			個					
その他合計			ヶ所	その他延長		0.180	m	
施工延長						40.180	m	
名称	規格	計算式				布設延長	単位	備 考
布設工	直管合計+曲管等合計	40 + 0				40.0	m	別紙切管調書
切断工	切断	エンジンカッター 布設管					ヶ所	
GX継手工	直管部	10				10	ヶ所	
GX継手工	直管部 P-Link					1	ヶ所	
GX継手工	異形管部					1	ヶ所	
メカニカル継手工	(K) φ 100						ヶ所	
メカニカル継手工	(K) φ 100 取外し					1	ヶ所	
ポリピック損料	洗管玉 φ 100					1	式	
水替工						1.0	日	
ケーシングワイヤ設置工						40.2	m	
管明示テープ工	W=50mm					80.4	m	
管明示シート工	W=400mm					40.2	m	
ポリエチレンスリーブ被覆工						40.2	m	
共通仮設費								
通水試験工	給水車必要					0.04	日	40.18/1000

当初
様式13

様式13

工 事 名 : 大松送・配水管布設替工事(その2)							L=	40.0					40.0	m		
名称		形状・寸法		数 量			計	延長	布設延長						備 考	
														計		
ブレーションエンド				1			1 本	5.00 m	5					5	m	
直管				7			7 本	5.00 m	35					35	m	
切り管(切管調書)		甲					本	m						m		
		乙						m					m			
直管 合計							本		40					40	m	
EF ベンド(片受)		φ 75	90°				個	0.50 m						m		
			45°				個	0.48 m					m			
			22° 1/2				個	0.38 m					m			
			11° 1/4				個	0.36 m				m				
曲管等合計		異形管接合箇所					ヶ所	異形管延長					m			
EFソケット		φ 75		1			1 個									
キャップ		φ 75	EF				個	0.09 m						m		
			スピゴット				個	0.09 m					m			
			メカニカル	1			1 個							※支給		
識別マーカー		水道用					個									
その他合計		その他接合箇所					ヶ所	その他延長					m			
施工延長									40				40	m		
ロケティングワイヤー														40	m	
埋設テープ		W=50mm												40	m	
埋設シート		W=400mm												40	m	
														m		
労務費														計		
布設工		直管合計+その他												40	m	
切断工		布設管													ヶ所	
融着接合工		φ 75	1 口当	7										7	ヶ所	
			2 口当	1								1	ヶ所			
メカニカル継手工		φ 75	HPPE	1										1	ヶ所	
			DCIP										ヶ所			
切断工(既設管)		φ 75	HPPE (据付)	1										1	ヶ所	
													ヶ所			
ポリピック損料				1										1	式	
ロケティングワイヤー														40	m	
埋設テープ		W=50mm												40	m	
埋設シート		W=400mm												40	m	
														m		
共通仮設費																
技術管理費		通水試験工		40 ÷ 1000m										0.04	日	

数 量 表

[illegible]