

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 7 年度 特環公共下水道管渠更生工事 西内 2 工区（西内） 閲覧設計書																	
上田市西内（西内）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
特環公共下水道管渠更生工事 L=119.6m 本管更生工 φ350 L=116.0m 人孔接続部耐震化工 φ350 N=8箇所								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.07.31		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管） 点在工事等区分	40 10 % 39 下水道(4) 05 一般交通影響有り(1)-2 05 一般交通影響有り(1)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 574 02 附帯工事費等		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本管更生工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本管更生工事費											
本管更生工											
【管-15】 φ350mm 管渠更生工											
管きょ内面被覆工											
【管-15】 更生材料											
		1			式						科目 第0001号表
【管-15】 反転・形成											
		1			式						科目 第0002号表
【管-15】 仕上											
		1			式						科目 第0003号表
【管-15】 仮設備											
		1			式						科目 第0004号表
換気工											

(工事費内訳書)

本管更生工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	【管-15】 換気設備									科目 第0005号表	
		1			式						
【管-17】 φ350mm 管渠更生工											
管きょ内面被覆工											
【管-17】 更生材料										科目 第0006号表	
		1			式						
【管-17】 反転・形成										科目 第0007号表	
		1			式						
【管-17】 仕上										科目 第0008号表	
		1			式						
【管-17】 仮設備										科目 第0009号表	
		1			式						
換気工											
【管-17】 換気設備										科目 第0010号表	
		1			式						

(工事費内訳書)

本管更生工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【管-18】 φ350mm 管渠更生工						
管きょ内面被覆工						
【管-18】 更生材料						
	1		式			科目 第0011号表
【管-18】 反転・形成						
	1		式			科目 第0012号表
【管-18】 仕上						
	1		式			科目 第0013号表
【管-18】 仮設備						
	1		式			科目 第0014号表
換気工						
【管-18】 換気設備						
	1		式			科目 第0015号表
【管-19】 φ350mm 管渠更生工						

(工事費内訳書)

本管更生工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きよ内面被覆工						
【管-19】 更生材料						
	1		式			科目 第0016号表
【管-19】 反転・形成						
	1		式			科目 第0017号表
【管-19】 仕上						
	1		式			科目 第0018号表
【管-19】 仮設備						
	1		式			科目 第0019号表
換気工						
【管-19】 換気設備						
	1		式			科目 第0020号表
本管更生水替工						
反転・形成用水替						
	1		式			科目 第0021号表

(工事費内訳書)

本管更生工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
交通誘導警備員B											
		18		人・日						施工	第0 -0030号表
直接工事費											
準備費											
管きょ内洗浄工											
		1		式						科目	第0022号表
本管TVカメラ調査工（事前調査）											
		1		式						科目	第0023号表
技術管理費											
本管TVカメラ調査工（事後調査）											
		1		式						科目	第0024号表
共通仮設費率計算額											

(工事費内訳書)

本管更生工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						

(工事費内訳書)

人孔接続部耐震化工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔接続部耐震化工事費						
人孔接続部耐震化工						
人孔接続部耐震化工						
人孔接続部耐震化工 φ350 耐震一発くん 自立管 φ350						
	8		箇所			科目 第0025号表
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 23.2km以下						
	0.1		m3			施工 第0 -0031号表
換気工						
人孔接続部耐震化工 換気設備						
	1		式			科目 第0026号表
人孔接続部耐震化水替工						
人孔接続部耐震化工 水替						
	1		式			科目 第0027号表

(工事費内訳書)

人孔接続部耐震化工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
交通誘導警備員B											
		18		人・日						施工	第0 -0030号表
処分費											
※処分費等※											
処分費											
		0.2		t						施工	第0 -0032号表
直接工事費											
共通仮設費率計算額											
共通仮設費計											
純工事費											

(工事費内訳書)

人孔接続部耐震化工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						

*****人孔接続部耐震化工事費*****

[illegible]

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生管材 φ350						
		51.9	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

【管-15】 反転・形成

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0014

施 工 名 称 など		数	単 位	単 価	金 額	備 考
【管-15】 反転・引込工						
		51.0	m			施工 第0 -0001号表
【管-15】 硬化・形成工						
		51.0	m			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管口切断工 φ150～350							
		2		箇所			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0010号表
仮設備撤去工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

【管-15】 換気設備

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0017

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						1 式
			日			
ガス検知器損料 携帯式						施工 第0 -0012号表
			日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生管材 φ350						
		23.0	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

【管-17】 反転・形成

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0019

施 工 名 称 など		数	単 位	単 価	金 額	備 考
【管-17】 反転・引込工						
		22.1	m			施工 第0 -0014号表
【管-17】 硬化・形成工						
		22.1	m			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

【管-17】 仕上

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0020

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管口切断工 φ150～350							
		2		箇所			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0010号表
仮設備撤去工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						
			日			施工 第0 -0012号表
ガス検知器損料 携帯式						
			日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

【管-18】 更生材料

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0023

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生管材 φ350						
		19.9	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

【管-18】 反転・形成

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0024

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【管-18】 反転・引込工							
		19.0	m				施工 第0 -0016号表
【管-18】 硬化・形成工							
		19.0	m				施工 第0 -0017号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管口切断工 φ150～350							
		2		箇所			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0010号表
仮設備撤去工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						1 式 施工 第0 -0012号表
			日			
ガス検知器損料 携帯式						
			日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生管材 φ350						
		24.9	m			
*** 単位当り ***						
		1	式			

【管-19】 反転・形成

科目内訳表

科目 第0017号表

頁0-0029

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【管-19】 反転・引込工							
		24.0	m				施工 第0 -0018号表
【管-19】 硬化・形成工							
		24.0	m				施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

【管-19】 仕上

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0030

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管口切断工 φ150～350							
		2		箇所			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備設置工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0010号表
仮設備撤去工 φ150～450							
		1		回			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						
			日			施工 第0 -0012号表
ガス検知器損料 携帯式						
			日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

科目内訳表

科目 第0021号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ運転工（既設管径φ350～400）							
				日			施工 第0 -0020号表
止水プラグ損料 φ350							
				日			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ内洗浄工						
		119.6	m			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管TVカメラ調査工（事前調査）							
		119.6	m				施工 第0 -0025号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管TVカメラ調査工（事後調査）							
		119.6		m			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

人孔接続部耐震化工 φ350

科目内訳表

科目 第0025号表

耐震一発くん 自立管 φ350		1		箇所	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震化 工事費 耐震一発くん 自立管 φ350					施工 第0 -0028号表
	1	箇所			
耐震化 材料費 耐震一発くん 自立管 φ350					施工 第0 -0029号表
	1	箇所			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工						
			日			施工 第0 -0012号表
ガス検知器損料 携帯式						
			日			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ運転工（既設管径φ350～400）							
				日			施工 第0 -0020号表
止水プラグ損料 φ350							
				日			
*** 単位当り ***							
		1		式			

【管-15】 反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0040

287.94 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
反転・引込車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	287.94	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

トラック運転（クレーン装置付）
4t級 2.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
トラック〔クレーン装置付〕損料 4～4.5t積 2.9t吊		供用日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0042

反転・引込車運転

4t 154kW

施工 第0 -0003号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0043

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型（第1次基準値）

45kVA

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕損料 排ガス1次 4 5 k V A		日			
*** 単位当り ***	1	日			

【管-15】 硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0044

108.78 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式 エンジン駆動 スクリュー型 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	108.78	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬化・形成車運転
4t 154kW

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0045

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
硬化・形成車損料 4t 154kW		供用日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0046

空気圧縮機運転

可搬式 エンジン駆動 スクリュ型

排出ガス対策型（第1次基準値）

5.0m³/min

施工 第0 -0007号表

1 目 当り

[illegible]

上 田 市

本管口切断工 φ150～350

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0047

24

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.0t吊		日			施工 第0-0009号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	24	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

トラック運転（クレーン装置付）
4t級 2.0t吊

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
トラック〔クレーン装置付〕損料 4～4. 5 t 積 2 t 吊		供用日			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
*** 合 計 ***	8.73	回			
*** 単位当り ***	1	回			

仮設備撤去工 φ150～450

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0050

12 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
*** 合 計 ***	12	回			
*** 単位当り ***	1	回			

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0051

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン [軸流式・定風量型] 風量 5 0 / 6 0 m 3 / 分		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型 (第1次基準値)		日			施工 第0-0013号表 25kVA
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0052

発動発電機運転

ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型（第1次基準値）

25kVA

施工 第0 -0013号表

1

1

当り

[illegible]

上 田 市

【管-17】 反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0053

176.56 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
反転・引込車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	176.56	m			
*** 単位当り ***	1	m			

【管-17】 硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0054

57.26 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式 エンジン駆動 スクリュー型 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	57.26	m			
*** 単位当り ***	1	m			

【管-18】 反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0055

165.73 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
反転・引込車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	165.73	m			
*** 単位当り ***	1	m			

【管-18】 硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0056

52.09 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式 エンジン駆動 スクリュー型 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	52.09	m			
*** 単位当り ***	1	m			

【管-19】 反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0057

191.68 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
反転・引込車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	191.68	m			
*** 単位当り ***	1	m			

【管-19】 硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0058

62.17 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊		日			施工 第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t 154kW		日			施工 第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式 エンジン駆動 スクリュー型 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工 第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	62.17	m			
*** 単位当り ***	1	m			

潜水ポンプ運転工（既設管径φ350～400）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0059

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 口径50mm 全揚程10m		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA		日			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0060

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

5kVA

施工 第0 -0021号表

1

1

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

700 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (清掃技師)		人			
特殊作業員 (清掃作業員)		人			
高圧洗浄車運転 4t 147kW		日			施工 第0-0023号表
給水車運転 4t 132kW		日			施工 第0-0024号表
*** 合 計 ***	700	m			
*** 単位当り ***	1	m			

高圧洗浄車運転
4t 147kW

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0062

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
高圧洗浄車損料 4t 147kW		供用日			
*** 単位当り ***	1	日			

給水車運転
4t 132kW

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0063

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
給水車損料 4t 132kW		時間			
*** 単位当り ***	1	日			

本管TVカメラ調査工（事前調査）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0064

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 （管路調査技師）		人			
測量技師補 （管路調査助手）		人			
普通作業員 （管路調査作業員）		人			
本管用TVカメラ車運転 2t 63kw		日			施工 第0-0026号表
*** 合 計 ***	280	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

本管用TVカメラ車運転
2t 63kw

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
本管用TVカメラ車損料 2t 63kw		供用日			
*** 単位当り ***	1	日			

本管TVカメラ調査工（事後調査）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0066

400 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 （管路調査技師）		人			
測量技師補 （管路調査助手）		人			
普通作業員 （管路調査作業員）		人			
本管用TVカメラ車運転 2t 63kw		日			施工 第0-0026号表
*** 合 計 ***	400	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

耐震化 工事費

耐震一発くん 自立管 φ350

施工 第0 -0028号表

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
既設管切削機損料 複合管及び自立管 φ200～400用		日			
標準カッター刃損料 既設管切断用 φ350	1	箇所			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 損料 排ガス1次 2 5 k V A		日			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 損料 排ガス1次 2. 5 m 3 / 分		日			
トラック [クレーン装置付] 損料 4～4. 5 t 積 2. 9 t 吊		日			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

耐震化 材料費

耐震一発くん 自立管 φ350

施工 第0 -0029号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震ゴムリング 自立管用 φ350	1	個			
ゴムプライマー	1	本			
湿潤プライマー	0.226	k g			
接着パテ材	0.247	k g			
弾性湿潤エポキシ樹脂	0.973	k g			
更生管口仕上用モルタル	10	k g			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

上 田 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0069

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0070

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 23.2km以下

施工 第0 -0031号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：23.2km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0071

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					