数量計算表

工種	規格	計算	数量
施設設備			
駐車場舗装工			
撤去工			
	舗装版切断	図面より 6.8	6.8 7 m
	舗装版破碎	図面より 1164.3	1164.3 1160 m ²
	構造物とりこわし	$0.08 * (5.8 + 43.7)$	4.0 4 m ³
	殻運搬 As殻	$1164.3 * 0.04$	46.6 47 m ³
	殻運搬 Co塊(有筋)	$0.04 * (5.8 + 43.7)$	2.0 2 m ³
	殻運搬 Co塊(無筋)	$0.08 * (5.8 + 43.7)$	4.0 4 m ³
処分費等			
	処分費 As殻	$46.6 * 2.35$	109.5 110 t
	処分費 Co二次製品	$0.092 * 49.5$	4.6 5 t
	処分費 Co無筋	$0.08 * (5.8 + 43.7) * 2.35$	9.3 9 t
土工			
	掘削	$1164.3 * 0.1 + 0.04 * (5.8 + 43.7)$	118.4 120 m ³
	床掘	$0.5 * (43.7 + 5.8)$	24.8 30 m ³
	埋戻し	$0.3 * (43.7 + 5.8)$	14.9 20 m ³
	土砂等運搬	$((1164.3 * 0.1) + 24.8) - 14.9 / 0.9$	124.7 130 m ³
	整地	124.7	124.7 130 m ³
舗装打換え工			
	不陸整正 補足材なし	図面より 1148.5	1148.5 1150 m ²
	上層路盤 M-25 t=10cm	図面より 1148.5	1148.5 1150 m ²
	表層 再生密粒度As20F	図面より 1148.5	1148.5 1150 m ²
区画線設置工			
	区画線設置 溶融式 実線15cm(機・労)	500.0	500.0 500 m
	区画線設置 溶融式 実線15cm(材料費)	図面より $5.0 * (10 * 3 + 9 * 2) + 2.5 * (9 + 8)$	282.5 283 m
側溝工			
	排水構造物工 特車用U型側溝300	図面より $43.7 + 5.8$	49.5 50 m