

工事番号												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

課長		係長		照査		設計者							
----	--	----	--	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 特環公共下水道鉄蓋更新工事 西内工区 (西内) 閲覧設計書

上田市鹿教湯温泉 (西内)

設 計 大 要	施 工 方 法
鉄蓋更新工事 マンホール蓋撤去工 N=7箇所 マンホール蓋設置工 (T-25、上田市仕様) N=7箇所	施 工 期 間
	起工予定年月日
	竣工予定年月日
	契 約 保 証 方 法
	日 間 令 和 年 月 日 令 和 年 月 日 金 銭 的 保 証 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信(2) 07.07.31		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 緊急工事区分 時間的制約 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正(現管)	当 世 代 40 10 % 31 下水道(2) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 04 金銭的保証補正無 00 補正なし 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 07 月単位 514	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
マンホール修繕工					
準備工					
労務費					
土木一般世話役					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械運転費					
ダンプトラック		日			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック(クレーン装置付) 2t積、2.9t吊						
切断工			日			施工 第0 -0002号表
労務費						
土木一般世話役						
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
機械運転費			人			
カッター損料 GMラウンドカッター 1,050	7		箇所			施工 第0 -0003号表
ブレード損料 ラウンドブレード 1,050、15ｲﾝﾁ	7		箇所			施工 第0 -0004号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック						
			日			施工 第0 -0001号表
トラック(クレーン装置付) 2t積、2.9t吊						
			日			施工 第0 -0002号表
撤去工						
労務費						
土木一般世話役						
			人			
特殊作業員						
			人			
普通作業員						
			人			
機械運転費						
空気圧縮機						
			日			施工 第0 -0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック					
		日			施工 第0 -0001号表
トラック(クレーン装置付) 2t積、2.9t吊					
		日			施工 第0 -0002号表
産業廃棄物処理工					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 28.5km以下 機械積込(小規模土工)	0.5	m ³			施工 第0 -0006号表
* 処分費等 *					
処分費 As掘削材	1	t			
* すべての諸経費の対象額に含めない *					
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.6	t			
鉄蓋設置工					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
労務費										
土木一般世話役										
特殊作業員				人						
普通作業員				人						
材料費										
ラウンドベース 25kg	42			袋						
補強用鉄筋 600 - 1050用	7			個						
AJフレームホルダ緊結セット M16、L=150mm	7			組						
あと施工アンカー AAP膨張アンカーM16、1組3本	7			組						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鑄鉄製マンホール鉄蓋(除雪型・受枠付) 600、T-25、上田市仕様	7			組						
転落防止梯子	1			個						
管理ナンバー 7個/1組	7			組						
型枠損料	7			箇所						施工 第0 -0007号表
機械運転費										
発動発電機	7			箇所						施工 第0 -0008号表
ハンマードリル損料	7			箇所						施工 第0 -0009号表
ドリルビット損料 ビット径 25	7			箇所						
電動ハンマ-用ミラマ(基礎転圧)損料	7			箇所						施工 第0 -0010号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック						
			日			施工 第0 -0001号表
トラック(クレーン装置付) 2t積、2.9t吊						
			日			施工 第0 -0002号表
復旧工						
労務費						
土木一般世話役						
			人			
特殊作業員						
			人			
普通作業員						
			人			
材料費						
ドーロガードAS プライマー付						
	7		箱			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械運転費					
ダンプトラック		日			施工 第0 -0001号表
トラック(クレーン装置付) 2t積、2.9t吊		日			施工 第0 -0002号表
仮設工					
交通誘導員					
交通誘導警備員 B	6	人・日			施工 第0 -0011号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費		%			
空気圧縮機賃料 吐出量3.5~3.7m3/min		日			
コンクリートブレーカー損料 20kg級		日			
ノミ損耗費	1	箇所			
*** 合計 ***		日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0017

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 28.5km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0006号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 28.5km以下		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
内型枠 内シールフォームのみ	1	個			
ペール缶 20L	2	個			
軽量カップ 5L	1	個			
ハンドミキサー(円盤式) ステンレス製	1	本			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機損料 定格容量 2kVA		日			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	3	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

