

| 数 量 計 算 表 |               |                                       |       |                    |
|-----------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------|
| 工 種       | 規 格           | 計                                     | 算     | 数 量                |
| 舗装撤去工     |               |                                       |       |                    |
| 舗装切断      | As t = 15cm以下 | 舗装展開図より                               | 93.6  | 94 m               |
| 補装切断      | CON（無筋）       | 舗装展開図より                               | 9.5   | 10 m               |
| 舗装版破砕     | As t = 10cm以下 | $157.6 + 5.4 + 2.6 =$                 | 165.6 | 166 m <sup>2</sup> |
| 舗装版破砕     | CON（機械）無筋     | $18.2 - 5.4 =$                        | 12.8  | 13 m <sup>2</sup>  |
| 掘削        |               | $18.2 \times 0.08 =$                  | 1.5   | 1 m <sup>3</sup>   |
| 残土運搬      |               | 1.46                                  | 1.5   | 1 m <sup>3</sup>   |
| 殻運搬       | As廃材          | $165.6 \times 0.04 =$                 | 6.6   | 7 m <sup>3</sup>   |
| 殻運搬       | CON廃材         | $12.8 \times 0.100 =$                 | 1.3   | 1 m <sup>3</sup>   |
| 処分工       | AS            | $6.6 \times 2.35 =$                   | 15.5  | 16 t               |
| 処分工       | CON（無筋）       | $1.28 \times 2.35 =$                  | 3.0   | 3 t                |
|           |               |                                       |       |                    |
| 舗装工       |               |                                       |       |                    |
| 不陸整正      | 粒調碎石M-25      | $157.6 + 18.2 =$                      | 175.8 | 176 m <sup>2</sup> |
| 表層工       | 再生密粒度20F      | 舗装展開図・数量調書より                          | 157.6 | 158 m <sup>2</sup> |
| コンクリート舗装工 | 生コン（18-8-25）  | $18.2 \times 0.150 =$                 | 2.7   | 3 m <sup>3</sup>   |
| 溶接金網設置    |               | 舗装展開図・数量調書より                          | 18.2  | 18 m <sup>2</sup>  |
| 鉄筋工       |               | $0.3 \times 30 \times 0.995 / 1000 =$ | 0.02  | 0.02 t             |
| コンクリート削孔  |               |                                       | 30    | 30 孔               |
| アスカーブ     |               | $7.4 + 1.6 + 2.5 =$                   | 11.5  | 12 m               |
| 安全費       |               |                                       |       |                    |
| 交通誘導員B    |               |                                       | 4     | 4 人                |
|           |               |                                       |       |                    |
|           |               |                                       |       |                    |

[illegible]

[illegible]