

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 7 年度 上田古戦場公園テニスコート人工芝更新工事 閲覧設計書																	
上田市築地																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
テニスコート人工芝更新工 砂入り人工芝 A=5968.0㎡ (8面)								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.07.31		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（ 現管 ）	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 624		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
既設人工芝更新工事										
既設人工芝撤去工										
既設人工芝撤去工										
	5,968.0		m ²						施工	第0 -0001号表
発生材運搬費 人工芝ロール(充填砂含む) 運搬・積み下ろし										
	113		m	3						
砂入り人工芝敷設工										
砂入り人工芝敷設工										
	5,968.0		m ²						施工	第0 -0002号表
* 鋼橋門扉等工場原価 *										
砂入り人工芝敷設工 (材料)										
	5,968.0		m ²						施工	第0 -0003号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設ポスト等撤去工						
既設ポスト撤去・コア抜き 埋設管撤去含む						
	8		面			
センター金具撤去						
	8		箇所			
発生材運搬費						
	1		式			
処分費						
	1		式			
ポスト等設置工						
ポスト設置工						
	8		面			
センター金具設置工						
	8		面			
＊鋼橋門扉等工場原価＊						

本工事費

頁0-0005

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テニスポスト										
	8		対							
テニスポスト用埋設管										
	8		面							
センター金具										
	8		個							
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人.			
特殊作業員	0.95	人.			
普通作業員	1.20	人.			
フォークリフト [エンジン駆動] 賃料 2 . 5 t 級	0.65	日.			
諸雑費	1.85	%.			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

砂入り人工芝敷設工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0008

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人.			
特殊作業員	1.15	人.			
普通作業員	1.40	人.			
機械器具損料	1.38	%.			サンドスプレッダ
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

砂入り人工芝敷設工（材料）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0009

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂入り人工芝 芝丈19mm	100	m ²			
ジョイントテープ	30	m			
接着剤	9	m			
充填砂	2,500	k g			
諸雑費	0.17	% .			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			