

数量計算表

工種	規格	計	算	数量
道路維持				
撤去物処理工				
	道路照明 器具撤去 取付手間×0.5	灯具、安定器、既設配線含む (電工2.1人普通作業員1.1人)/10台	26.0	26 台
	街路灯ランプ 積込運搬費 見積		159.0	159 個
	街路灯安定器 積込運搬費 見積		159.0	159 個
	道路灯灯具 積込運搬費 見積		26.0	26.0 台
処分費等				
	街路灯ランプ 処分費 小柳産業(株)		159.0	159 個
	街路灯安定器 処分費 小柳産業(株)		159.0	159 個
	道路灯灯具 処分費 小柳産業(株)		26.0	26 台
電気設備工				
	道路照明 器具取付 手間のみ	灯具、アダプタ、配線	26.0	26 台
	LED局部照明 材料のみ	横断歩道タイプW KCE140-2	26.0	26 灯
	管球取替 手間のみ	既設電球→LED電球 300W以下	159.0	159 個
	電源装置取替 手間のみ	既設安定器→電源装置 300W×1以下	159.0	159 台
	高所作業車 ブーム型作業床高12m	標準デッキ(管球取替施工時のみ)	25.4	26.0 日
機器費	全ての経費に含めない			
	LED電球	LDT524N-GA(水銀ランプ100W相当)同等品以上	94.0	94 個
	LED電球	LDT548N-G-E39A(水銀ランプ200W相当)同等品以上	47.0	47 個
	LED電球	LDT560N-G-E39A(水銀ランプ250W相当)同等品以上	18.0	18 個
	LED電源装置	LE029045HSZ1/2.4A-A2 同等品以上	94.0	94 台
	LED電源装置	LE056035HSZ1/2.4-A2 同等品以上	47.0	47 台
	LED電源装置	LE070035HSZ1/2.4-A2 同等品以上	18.0	18 台
	落下防止ワイヤー	LDRW-300/TM4 端子タイプ同等品以上ほか	143.0	143 個
	防振パッキン	E26ソケット用	94.0	94 個
	防振パッキン	E39ソケット用	65.0	65 個
	LED道路灯専用ケーブル		26.0	26 本

数 量 計 算 表

工 種	規 格	計 算	数 量
	非常用電源装置	EPDS161 同等品以上	3.0
	鋼橋門扉等工場原価 一般管理費のみ対象		3 組
	LED道路灯特注アダプタ	ブラウン	21.0
	機器管理費		21 個
	鋼橋門扉等工場原価 一般管理費のみ対象		
	機器管理費		18.22
安全費			18.22 %
	交通誘導員B	2人×30日	60.0
			60人・日

