

材料単価等

工事名	国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事（鶺鴒の巣橋）
工事箇所	上田市武石余里（余里）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和7年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名称	規格・仕様	単位	単価	備考
コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m ³	刊行物単価	建設物価：全国
コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル (NCショットM同等品) ひび割れ充てん材	kg	刊行物単価	建設物価単価/標準使用量
ピタッとL型止水テープ同等品	高さ25mm×幅75mm×厚さ3mm	m	刊行物単価	建設物価：関東 積算資料：全国 I
床版防水用端末処理材	シルバーメッシュテープ同等品	m	刊行物単価	建設物価：関東
排水用導水管	スクロールドレーン I 型同等品 φ18	m	刊行物単価	建設物価：関東 積算資料：全国 I
ひび割れ補修工（注入材）	エポキシ樹脂注入材2種	kg	5,740	
ひび割れ補修工（シール材）		kg	3,340	
ひび割れ補修工（器具）		本	490	
RCGインナーシリカ α		kg	12,700	
防護柵 アンカーボルト、ボルト キャップ含む	ビーム式 H=200mm	m	14,800	
伸縮装置	プロフジョイントCD×型-20 用、30用 材料費	m	121,157	通し筋D16、アンカー、 超速硬コンクリート含む
天板プレート一体型装置	TS-PL_PL_PIPE-L SUS304 φ127 t=1.0mm 天板 t=2.0mm	基	63,850	
取付金具TS-T1	TS-T1 SUS304 t=6.0mm	組	39,870	

