

工事番号																(様式 - 1)	
課 長		係 長		照 査		設 計 者											
令和 7 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事 閲覧設計書																	
大師湯橋ほか 上田市別所温泉（院内ほか）																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
橋梁修繕工 L=3.8～6.0m W=3.9～5.3m 橋面舗装打換え工 基層（粗粒度アスコン20・t=4cm）A=15m2 表層（密粒度As13F改質 型・t=4～5cm）Σ A=35m2 橋面防水工 Σ A=32m2 断面修復工（地覆、床版、橋台） Σ V=0.20m3 ひび割れ補修工（橋台） L=1.8m 表面含侵工（地覆、橋台） Σ A=41.9m2 転落防止柵改修工 Σ L=19m 伸縮装置改修工 L=7m 排水装置補修工 Σ N=3箇所									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 年 月 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.07.31		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 8 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管） 点在工事等区分	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 634 02 附帯工事費等		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
大師湯橋						
撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m				施工 第0 -0029号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	23	m 2				施工 第0 -0030号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m 3				施工 第0 -0031号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 18.5km以下	1	m 3				施工 第0 -0032号表
* 処分費等 *						
処分費 As殻 (株)SIOSAWA 上田工場	3	t				施工 第0 -0033号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工 処分費 Co殻 (株)佐藤商会 生田営業所						施工 第0 -0034号表
	0.2	t				
舗装工						
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm						施工 第0 -0035号表
	23	m 2				
断面修復工 地覆、床版下面、下部工						
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3						施工 第0 -0036号表
	1	構造物				
表面含侵工 地覆、床版下面、下部工						
表面含侵工 1構造物あたり 8.9m2 大師湯橋（地覆、下部工）						科目 第0004号表
	1	構造物				
転落防止柵改修工						
転落防止柵嵩上げ工 1橋あたり 9.8m 大師湯橋						科目 第0006号表
	1	式				

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材補修工						
鋼材塗装工 1 構造物あたり 51m2 大師湯橋						
	1		構造物			科目 第0005号表
鋼材補修工						
	1		式			施工 第0 -0037号表
橋台補修工						
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長 2 5 m未満						
	1		構造物			施工 第0 -0039号表
床版補修工						
水切り設置工						
	12		m			施工 第0 -0040号表
橋面防水工						
橋面防水工 塗膜系防水 補修						
	19		m 2			施工 第0 -0041号表
目地材（成形目地材+端部補強材）						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
伸縮装置改修工										
伸縮装置改修工										
	7		m						科目	第0010号表
仮設工										
足場工										
大師湯橋										
	1		式						科目	第0001号表
締切工										
大師湯橋										
	1		式						科目	第0002号表
環境対策工										
循環式プラスト工法										
	1		式							
直接工事費										
現場環境改善費(率分)										
共通仮設費率計算額										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						
** 工事費 **						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ ＊						
采配橋						
撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m				施工 第0 -0029号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	71	m 2				施工 第0 -0030号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	3	m 3				施工 第0 -0031号表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業(2 0 時 ~ 6 時) なし	3	m 3				施工 第0 -0042号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 23.2km以下	3	m 3				施工 第0 -0043号表
＊ 処分費等 ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費 As殻 (株)SIOSAWA 上田工場					
		7	t			施工 第0 -0044号表
	処分費 Co殻 (株)佐藤商会 生田営業所					
		7	t			施工 第0 -0034号表
土工						
	掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)					
		20	m 3			施工 第0 -0045号表
	土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					
		20	m 3			施工 第0 -0007号表
	整地 残土受入れ地での処理					
		20	m 3			施工 第0 -0046号表
舗装工						
アスファルト舗装(橋面)						
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚4 0 mm					
		15	m 2			施工 第0 -0047号表

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm	15	m 2			施工 第0 -0048号表
アスファルト舗装（取付舗装）					
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	56	m 2			施工 第0 -0049号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 0 0 mm	56	m 2			施工 第0 -0050号表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工	56	m 2			施工 第0 -0051号表
アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 再生 細粒度（ 1 3 ）	2	m			施工 第0 -0052号表
コンクリート打継処理工					
コンクリート打継処理工					
采配橋	15	m ²			科目 第0007号表
調整コンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	3	m 3			施工 第0 -0053号表

(工事費内訳書)

*** 附帯工事費 ***

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工					
橋面防水工 塗膜系防水 補修					
目地材（成形目地材+端部補強材）	13	m 2			施工 第0 -0054号表
排水装置設置工					
	1	箇所			科目 第0011号表
断面修復工					
地覆、床版					
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当たり修復延べ体積 0 . 1 m 3					
	1	構造物			施工 第0 -0036号表
表面含侵工					
地覆、床版、橋台					
表面含侵工 1構造物あたり 33.0m2 采配橋					
	1	構造物			科目 第0008号表
転落防止柵改修工					
ガードレール撤去・新設					
	9	m			施工 第0 -0055号表

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵嵩上げ工 1橋あたり 8.0m					
	1	式			科目 第0009号表
床版補修工					
水切り設置工 水切りアイドリップ同等品					
	7	m			施工 第0 -0058号表
橋台補修工					
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	35	孔			施工 第0 -0059号表
ケミカルアンカー D13用 R-12N L=100mm					
	35	本			
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし					
	0.28	t			施工 第0 -0060号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
	32	m 2			施工 第0 -0061号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設					
	3	m 3			施工 第0 -0062号表

*** 附帯工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし						
			掛m 2			施工 第0 -0063号表
締切工 采配橋						
		1	式			科目 第0003号表
暗渠排水管 据付・撤去 高密度ポリエチレン管 φ 400						
		10	m			施工 第0 -0064号表
** 直接工事費 **						
** 現場環境改善費 (率分) **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											

足場工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0016

大師湯橋

1

式考

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備
足場工 タイプA3 吊足場							
		20		m 2			
足場・防護（橋梁地覆補修） シート+板張 1回							
		10		m 2			施工 第0 -0001号表
* * * 単位当り * * *							
		1		式			

締切工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0017

大師湯橋

1

式
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう工 仕拵					
	61	袋			施工 第0 -0002号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.0km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)					
	1	m 3			施工 第0 -0003号表
土のう工 積立					
	73	袋			施工 第0 -0004号表
土のう工 撤去					
	73	袋			施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.0km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)					
	1	m 3			施工 第0 -0003号表
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)					
	1	m 3			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

締切工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0018

採配橋		1				式考
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
	3		m 3			施工 第0 -0007号表
大型土のう製作・設置 作業半径 6 m以下						
	3		袋			施工 第0 -0008号表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下						
	3		袋			施工 第0 -0010号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
	3		m 3			施工 第0 -0007号表
整地 敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満)						
	3		m 3			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***						
	1		式			

表面含侵工

科目内訳表

1 1 構造物あたり 8.9m2		大師湯橋（地覆、下部工）				1	1 構造物
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	考
AEシール（プライマー）塗布工 地覆							
		4.3	m ²			施工 第0 -0012号表	
アイゾール塗布工							
		8.9	m ²			施工 第0 -0013号表	
*** 単位当り ***							
		1	構造物				

鋼材塗装工

科目内訳表

頁0-0020

1構造物あたり 51m2

大師湯橋

科目 第0005号表

1

構造物

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 素地調整（塗替） 3種ケレンA 構造区分による補正なし	51	m 2			施工 第0 -0014号表
防食下地 悪素地面用浸透性エポキシシーラー ラストボンドSG同等品	51	m 2			施工 第0 -0015号表
下塗 浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料 カーボマスチック15HB同等品	51	m 2			施工 第0 -0016号表
中塗 浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料 カーボマスチックマイティ同等品	51	m 2			施工 第0 -0017号表
上塗 厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料 シロキサンエースHB同等品	51	m 2			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***	1	構造物			

転落防止柵嵩上げ工

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0021

1橋あたり	9.8m	大師湯橋				1	式
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PL支柱（中間） ベースPL/120×180							
		4		本			
PL支柱（端末） ベースPL/120×180							
		4		本			
取付ボルト M12×40							
		32		本			
2.0mビーム							
		6		本			
中間金具 支柱4本分							
		4		セット			
端末金具 支柱4本分							
		2		セット			
橋梁用高欄 組立式							
		9.8		m			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

采配橋

100

m²
考

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
KSプライマー							
		100		m ²			施工 第0 -0020号表
KSボンド							
		100		m ²			施工 第0 -0021号表
*** 合 計 ***							
		100		m ²			
*** 単位当り ***							
		1		m ²			

表面含侵工

科目内訳表

科目 第0008号表

1	構造物あたり 33.0m2	采配橋	1	構造物			
	施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下地処理工						施工 第0 -0022号表
		33		m ²			
	マジカルリペラー塗布工						施工 第0 -0023号表
		33		m ²			
	*** 単位当り ***						
		1		構造物			

転落防止柵嵩上げ工

科目内訳表

科目 第0009号表

1橋あたり 8.0m

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
C種ハースプレート式曲柱 C-BS-BP							
		1		本			
ケミカルアンカー M22*230							
		4		本			
後付ビームパイプ用特支柱 3.2*60.5*705							
		4		本			
支柱取付バンド 上用							
		4		セット			
支柱取付バンド 下用							
		4		セット			
ビームパイプ フロントビーム式 3.2*48.6*4000							
		4		本			
袖ビームパイプ 2段 3.2*48.6*450							
		4		枚			
ビームパイプ用ブラケット							
		8		個			
ビームパイプ用ボルトナット12*70							
		20		セット			

転落防止柵嵩上げ工

科目内訳表

科目 第0009号表

1橋あたり 8.0m

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビームパイプ用ボルトナット16*35						
		20	セット			
Gr端末保護材セイフティスリーブ SV-1						
		2	枚			
転落防止柵部材設置工（ビーム） 支柱間隔 3 m						
		8	m			施工 第0 -0024号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

伸縮装置改修工

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0026

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設目地撤去工 カッター工・橋面切削工・既設下地取壊工						
		6.60	m			施工 第0 -0025号表
床版断面修正工 床版断面修正（レベル調整）・不陸修正						
		6.60	m			施工 第0 -0026号表
遊間部伸縮装置設置工						
		6.60	m			施工 第0 -0027号表
超速硬繊維補強モルタル 荷姿20kg/袋						
		3.8	袋			
モルタル用プライマー 荷姿900gセット						
		1.8	セット			
ONEPIECE-GEL JOINT 荷姿1.5kgセット（主剤+硬化剤）						
		4.4	セット			
ONEPIECE-GEL プライマー 荷姿0.8kg/缶						
		0.5	缶			
ONEPIECE-GEL メッシュシート 荷姿33m/1巻						
		7.3	m			
バックアップ材 寸法50mm×80mm×2000mm						
		1.8	本			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ONEPIECE-GEL PROOF 荷姿1.5kgセット（主剤+硬化剤）						
		2	セット			
珪砂 荷姿25kg/袋						
		0.1	袋			
*** 合 計 ***						
		6.6	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高機能床版排水パイプ L=300 (床版厚t=250 ~ 300mm) SUS製 φ48.6 クワトロドレーン同等品							
		1		基			
フレキシブルチューブ (同等品) φ20 SUS製 L=1000 かしめ加工含む							
		1		本			
サドルバンド φ20用 SUS製 プレスアンカー 2 本付き							
		3		組			
床版水抜きパイプ設置工							
		1		箇所			施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0001号表

シート+板張 1回 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート+板張 足場を架設している総月数：3.5月を超え4.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

施工 第0 -0002号表

100

袋 当り

土のう工
仕拵

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
土のう (P E) 4 8 × 6 2 cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕拵			土砂区分 (A = 1 ~ 3 時選択) : 流用土		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 7.0km以下

バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)

施工 第0 -0003号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

土のう工
積立

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0032

100

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：積立					

土のう工
撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0033

100

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去					

施工内訳表

頁0-0034

整地
敷均し(ルズ)

標準(10,000m3未満)

施工 第0 -0006号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：敷均し(ルズ) 障害の有無：障害なし				施工数量：標準(10,000m3未満)		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 7.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0007号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

大型土のう製作・設置
作業半径 6 m以下

施工 第0 -0008号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう 1 1 0 × 1 0 8 cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0009号表
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分 (A = 1 , 2 時選択) : 流用土			作業半径：作業半径 6 m以下 大型土のう単価 (円 / 袋) A = 1 , 2 時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ(供用日/日):1.39 軽油(L/日):104			排出ガス対策型区分:超低騒音(排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手(人/日):1		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

大型土のう撤去
作業半径 6 m以下

施工 第0 -0010号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去			作業半径：作業半径 6 m以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0011号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m ³		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ（供用日／日）：1.26 軽油（L／日）：78			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

AEシール（プライマー）塗布工
地覆

施工 第0 -0012号表

4.3 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			
塗装工	1.0	人			
普通作業員	0.5	人			
AEシール 水性エポキシ樹脂系浸透型防水プライマー	0.9	k g			
諸雑費	7	%			労務費の7%
*** 合 計 ***	4.3	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

アイゾール塗布工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0041

8.9 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
塗装工	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
アイゾールEXクリアタイプ 高分子系浸透性防水材	2.34	k g			
諸雑費	7	%			労務費の7%
*** 合 計 ***	8.9	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

橋梁塗装工 素地調整（塗替）
3種ケレンA

施工 第0 -0014号表

構造区分による補正なし

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約無 昼間	100.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業内容：素地調整 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			素地調整区分：3種ケレンA 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

防食下地

悪素地面用浸透性エポキシシーラー

ラストボンドSG同等品

施工 第0 -0015号表

50

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう塗装工	2.0	人			
悪素地面浸透性エポキシシーラー	2	缶			
諸雑費	10	%			労務費の10%
*** 合 計 ***	50	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

下塗

施工 第0 -0016号表

浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料

カーボマスチック15HB同等品

50

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう塗装工	2.0	人			
浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料	2	缶			
諸雑費	10	%			労務費の10%
*** 合 計 ***	50	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

中塗

施工 第0 -0017号表

浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料

カーボマスチックマイティ同等品

50

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう塗装工	2.0	人			
浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料	1	缶			
諸雑費	10	%			労務費の10%
*** 合 計 ***	50	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

上塗

施工 第0 -0018号表

厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料

シロキサンエースHB同等品

50

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.0	人			
橋りょう塗装工	2.0	人			
厚膜形無機系ポリシロキサン塗料	1	缶			
諸雑費	10	%			労務費の10%
*** 合 計 ***	50	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

橋梁用高欄

組立式

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0019号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
高欄 組立式		m		高欄（鋼製） B種 丸・縦棧型 ビーム数3 高1000 スパン2mめっき		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
設置方法：組立式				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

KSプライマー

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
KSプライマー 1セット 12kg	13	セット			
土木一般世話役	1.1	人			
塗装工	6.8	人			
普通作業員	1.2	人			
資機材費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

KSボンド

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0049

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
KSボンド 1セット 13kg	12	セット			
土木一般世話役	1.1	人			
塗装工	6.8	人			
普通作業員	1.2	人			
資機材費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

下地処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0050

33 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	20	%			
*** 合 計 ***	33	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

33 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マジカルリペラー 4kg缶	2	缶			
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
諸雑費	30	%			労務費の30%
*** 合 計 ***	33	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

転落防止柵部材設置工（ビーム）

施工 第0 -0024号表

支柱間隔 3 m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵部材設置 ビーム・パネル 部材設置（手間のみ）	100.000	m			
転落防止柵用ビーム部材	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵及び部材種別：転落防止柵（ビーム部材） 時間的制約の有無：時間的制約なし ビーム部材又はパネル部材単価（円／m）：			支柱間隔：支柱間隔 3 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

既設目地撤去工
カッター工・橋面切削工・既設下地取壊工

施工 第0 -0025号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	1	人			
普通作業員	0.5	人			
空気圧縮機 消耗品含む	0.50	台			
エアカッター 消耗品含む	0.50	台			
ブレイカー	0.50	台			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.00	L			
諸雑費	12	%			労務費の12%
* * * 合 計 * * *	10	m			
* * * 単位当り * * *	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

床版断面修正工
床版断面修正（レベル調整）・不陸修正

施工 第0 -0026号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	1	人			
普通作業員	0.5	人			
諸雑費	15	%			労務費の15%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	1	人			
普通作業員	0.5	人			
諸雑費	15	%			労務費の15%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
はつり工	1.0	人			
諸雑費	84	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0031号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 12.0km以下		

施工内訳表

頁0-0062

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 18.5km以下

施工 第0 -0032号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：18.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
As殻 (株)SIOSAWA 上田工場

施工 第0 -0033号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費
Co殻 (株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0034号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0065

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0035号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0035号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒(13F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.118	m 3			
諸雑費		%			(労) × 率
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 V (m 3) : 0.1			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3 以上 断面修復材単価 (円 / m 3) :		

鋼材補修工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0068

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場溶接鋼桁補強	1.39	m			施工 第0-0038号表
平鋼 S S 4 0 0 F B 厚 6.0 mm以上 形式共通	0.015	t			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
橋りょう世話役		人		橋りょう世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0070

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

施工 第0 -0039号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	0.280	k g			
シール材	0.247	k g			
低圧注入器具	8.000	個			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 1 構造物当りのシール材設計量（k g）：0.18 注入材単価（円 / k g）： 低圧注入器具単価（円 / 個）：				1 構造物当りの注入材使用量（k g）：0.28 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：8 シール材単価（円 / k g）：	

施 工 内 訳 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.1	人			
特殊作業員	1.1	人			
普通作業員	2.2	人			
ウォーターカッター（側面用）	100	m			
諸雑費	3	%			労務・材料費の3%
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0 -0041号表

目地材（成形目地材+端部補強材）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m ²			
床版排水（ドレーン）材	107.205	m			
目地材	67.200	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）無 = 0 : 102.1 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし 目地材単価（円 / m ）D > 0 時入力：			作業区分： 補修 目地材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）なし = 0 : 64 床版排水（ドレーン）材単価（円 / m ）：		

施工内訳表

頁0-0073

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0042号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 23.2km以下

施工 第0 -0043号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 23.2km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

処分費
As殻 (株)SIOSAWA 上田工場

施工 第0 -0044号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0076

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0045号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0046号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0078

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0047号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0047号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0047号表

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒(13F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0081

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0048号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0082

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0048号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0083

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0049号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0049号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0085

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0049号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0086

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0050号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0051号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0089

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0051号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0090

アスカーブ

195cm2以上215cm2未満

機械構成比：

労務構成比：

再生 細粒度（13）

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0052号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン] 4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h		供用日		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

アスカープ

195cm2以上215cm2未満

機械構成比：

労務構成比：

再生 細粒度（１３）

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0052号表

標準単価：

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（１３） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 細粒度（１３）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
断面積：195cm2以上215cm2未満 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				材料：再生 細粒度（１３） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 3 当り

施工 第0 -0053号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生ｺﾝ 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 %以下)		m 3		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0093

調整コンクリート

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0053号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0 -0054号表

目地材（成形目地材+端部補強材）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m ²			
床版排水（ドレーン）材	63.840	m			
目地材	127.575	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）無 = 0 : 60.8 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし 目地材単価（円 / m ）D > 0 時入力：			作業区分： 補修 目地材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）なし = 0 : 121.5 床版排水（ドレーン）材単価（円 / m ）：		

ガードレール撤去・新設

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0095

9 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール部材撤去工（レール） 路側用 A～C種（歩車用旧A p～C p種）	9	m			施工 第0-0056号表
ガードレール部材設置工（レール） 路側用 A・B・C種 曲線部（半径3.0m以下）なし	9	m			施工 第0-0057号表
Gr-C-4Eレール 板厚2.3×幅・外径350×長4330	2	枚			
ブラケット C型 厚4.5*70*31*長300 塗装	1	個			
ボルトナット C M20×長145 めっき	1	本			
ボルトナット C M16×長35 めっき	6	本			
*** 合 計 ***	9	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0096

ガードレール部材撤去工（レール）
路側用 A～C種（歩車用旧Ap～Cp種）

施工 第0 -0056号表

1 m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0097

ガードレール部材設置工（レール）

施工 第0 -0057号表

路側用 A・B・C種

曲線部（半径30m以下）なし

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 レール設置 路側用 A・B・C種（耐雪型含む）	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
規格・仕様：路側用 A・B・C種 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上なし			時間的制約の有無：時間的制約なし 曲線部の有無：曲線部（半径30m以下）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

水切り設置工
水切りアイドリップ同等品

施工 第0 -0058号表

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切りアイドリップ 1ケース 20m入り	20	m			
土木一般世話役	0.5	人			
普通作業員	1.5	人			
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り ***	1	m			

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0099

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0100

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

施工 第0 -0060号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0061号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

頁0-0102

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0062号表

標準単価：1

m 3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h		供用日		コンクリートポンプ車[トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
生コン 24 - 12 - 25 (20) - BB (W / C = 55 % 以下)		m ³		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0062号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

足場工
手摺先行型枠組足場

安全ネットなし

施工 第0 -0063号表

100

掛m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 合 計 ***		掛m 2			
*** 単位当り ***	1	掛m 2			
足場種別：手摺先行型枠組足場 R T C 賃料補正係数：1			安全ネットの有無： 安全ネットなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

暗渠排水管

据付・撤去

機械構成比：

労務構成比：

高密度ポリエチレン管 φ400

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0064号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
高密度ポリエチレン管 φ400 ダブル 損料10%を計上		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 呼び径：200～400mm				管種別：直管		