

工事番号														(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者									
令和 7 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事 閲覧設計書															
猫地橋 上田市上室賀（上室賀）															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
橋梁修繕工 L=6.4m W=4.4m 橋面舗装打換え工 基層(粗粒度As20・t=4cm) A=28m2 表層(密粒度As13F改質 型・t=4cm) A=28m2 橋面防水工 A=25m2 ひび割れ補修工(地覆・高欄・床版・桁・橋台) L=21.6m 断面修復工(地覆・高欄・床版・桁・橋台) V=0.58m3 表面含浸工(地覆・高欄・床版・桁・橋台) A=58.9m2 転落防止柵設置工(擁壁添架式・H=1.1m) L=13m 伸縮装置取替工 L=8m 排水装置補修工 N=4箇所								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.07.31		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 8 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 634		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁修繕工						
撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m				施工 第0 -0009号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	41	m 2				施工 第0 -0010号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	3	m 3				施工 第0 -0011号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 18.5km以下	1	m 3				施工 第0 -0012号表
* 処分費等 *						
処分費 アスファルト殻	8	t				施工 第0 -0013号表
(株)SHIOSAWA 上田工場						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 無筋コンクリート殻						
(株)佐藤商会 生田営業所	1	t				施工 第0 -0014号表
構造物補修工						
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長 2 5 m未満	1	構造物				施工 第0 -0015号表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 5 8 m 3	1	構造物				施工 第0 -0016号表
表面含浸工 ケイ酸ナトリウム系RCガーデックス同等品 1 構造物当り修復延べ面積 5 8 . 9 m 2	1	構造物				科目 第0001号表
塗装工 Rc- 系 ラストマスチックシステム同等品 1 構造物当り修復延べ面積 3 . 2 m 2	1	構造物				科目 第0002号表
橋面防水工						
橋面防水工 塗膜系防水 補修	25	m 2				施工 第0 -0017号表
高欄工						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工 パネル式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 2 m 77HGTK-3108(特)同等品	13	m				施工 第0 -0018号表
伸縮装置工						
伸縮装置取替工	8	m				科目 第0003号表
排水装置工						
排水桷 排水桷B 20kg/個未満	4	箇所				施工 第0 -0019号表
排水管 加工管 R1	2	箇所				施工 第0 -0020号表
排水管 加工管 R2	2	箇所				施工 第0 -0022号表
床版下面工						
水切り設置工 ウォーターカッター同等品	13	m				施工 第0 -0023号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
主桁工						
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.01	t				施工 第0 -0024号表
鉄筋工 SD345 D25 構造物種別による補正なし	0.01	t				施工 第0 -0025号表
アンカー筋挿入 D13用	12	本				施工 第0 -0026号表
舗装工						
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	28	m ²				施工 第0 -0030号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	28	m ²				施工 第0 -0031号表
不陸整正 補足材料なし	13	m ²				施工 第0 -0032号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	13	m ²				施工 第0 -0033号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
足場工 タイプA3 (足場上で部材移動のある場合)										
	20		m	2						
足場・防護 (橋梁地覆補修) シート+板張 1回										
	20		m	2					施工	第0 -0034号表
*** 直接工事費 ***										
*** 現場環境改善費 (率分) ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

表面含浸工

科目内訳表

ケイ酸ナトリウム系RCガーデックス同等品		1 構造物当り修復延べ面積 58.9 m ²		科目 第0001号表		1	構造物
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
表面含浸工 ケイ酸ナトリウム系RCガーデックス同等品							
		58.9	m ²				
*** 単位当り ***							
		1	構造物				

塗装工

科目内訳表

頁0-0010

科目 第0002号表

Rc- 系 ラストマスチックシステム同等品 1 構造物当り修復延べ面積 3 . 2 m 2

1 構造物

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
素地調整 3種ケレン					
	3.2	m 2			施工 第0 -0001号表
防食下地 悪素地面用浸透性エポキシシーラー ラストボンドSG同等品					
	3.2	m 2			施工 第0 -0002号表
下塗 浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料 カーボマスチック15HB同等品					
	3.2	m 2			施工 第0 -0003号表
中塗 浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料 カーボマスチックマイティ同等品					
	3.2	m 2			施工 第0 -0004号表
上塗 厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料 シロキサンエースHB同等品					
	3.2	m 2			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***					
	1	構造物			

伸縮装置取替工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0011

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設目地撤去工 カッター工・橋面切削工・既設下地取壊し工						
		8.0	m			施工 第0 -0006号表
床版断面修正工 床版断面修正(レベル調整)・不陸整正						
		8.0	m			施工 第0 -0007号表
遊間部伸縮装置設置工						
		8.0	m			施工 第0 -0008号表
超速硬繊維補強モルタル						
		4.6	袋			
モルタル用プライマー						
		2.1	セット			
ONEPIECE-GEL JOINT						
		5.3	セット			
ONEPIECE-GEL プライマー						
		0.6	缶			
ONEPIECE-GEL メッシュシート						
		8.8	m			
バックアップ材						
		2.2	本			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ONEPIECE-GEL PROOF						
		2.4	セット			
珪砂						
		0.1	袋			
*** 合 計 ***						
		8.0	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

素地調整
3種ケレン

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0013

3.2 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1.0	人			
諸雑費	12.0	%			労務費の12%
*** 合 計 ***	3.2	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

防食下地

悪素地面用浸透性エポキシシーラー

ラストボンドSG同等品

施工 第0 -0002号表

3.2

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1.0	人			
悪素地面用浸透性エポキシシーラー	1.0	缶			
諸雑費	7.0	%			労務費の7%
*** 合 計 ***	3.2	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

下塗

施工 第0 -0003号表

浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料

カーボマスチック15HB同等品

3.2

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1.0	人			
浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料	1.0	缶			
諸雑費	7.0	%			労務費の7%
*** 合 計 ***	3.2	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

中塗

施工 第0 -0004号表

浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料

カーボマスチックマイティ同等品

3.2 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1.0	人			
浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料	1.0	缶			
諸雑費	7.0	%			労務費の7%
*** 合 計 ***	3.2	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

上塗

施工 第0 -0005号表

厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料

シロキサンエースHB同等品

3.2

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう塗装工	1.0	人			
厚膜形ポリシロキサン樹脂塗料	1.0	缶			
諸雑費	7.0	%			労務費の7%
*** 合 計 ***	3.2	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

既設目地撤去工
カッター工・橋面切削工・既設下地取壊し工

施工 第0 -0006号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	1.0	人			
普通作業員	0.5	人			
空気圧縮機	0.5	台			
エアカッター 消耗品費含む	0.5	台			
ブレイカー 消耗品含む	0.5	台			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2	L			
諸雑費	12	%			労務費の12%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

床版断面修正工
床版断面修正(レベル調整)・不陸整正

施工 第0 -0007号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	1.0	人			
普通作業員	0.5	人			
諸雑費	15	%			労務費の15%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.5	人			
橋りょう特殊工	1.0	人			
普通作業員	0.5	人			
諸雑費	15	%			労務費の15%
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0021

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0025

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0011号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 11.5km以下		

施工内訳表

頁0-0026

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 18.5km以下

施工 第0 -0012号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：18.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト殻

(株)SHIOSAWA 上田工場 施工 第0 -0013号表 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費
無筋コンクリート殻

施工 第0 -0014号表
(株)佐藤商会 生田営業所 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0029

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

施工 第0 -0015号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	3.100	k g			
シール材	3.014	k g			
低圧注入器具	86.000	個			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 1 構造物当りのシール材設計量（k g）：2.2 注入材単価（円 / k g）： 低圧注入器具単価（円 / 個）：				1 構造物当りの注入材使用量（k g）：3.1 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：86 シール材単価（円 / k g）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0030

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

1 構造物当り修復延べ体積 0.58 m³

施工 第0 -0016号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.684	m ³			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 V (m ³) : 0.58			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m ³ 以上 断面修復材単価 (円 / m ³) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0 -0017号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m ²			
床版排水（ドレーン）材	85.050	m			
目地材	105.420	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）無 = 0 : 81 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし 目地材単価（円 / m ）D > 0 時入力：			作業区分： 補修 目地材設計量（m / 1 0 0 m 2 ）なし = 0 : 100.4 床版排水（ドレーン）材単価（円 / m ）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

転落防止柵設置工

パネル式 アンカーボルト固定用

支柱間隔 2 m

77HGTK-3108(特)同等品

施工 第0 -0018号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用（手間のみ）	100.000	m			
転落防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：パネル式 アンカーボルト固定用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満 横断又は転落防止柵単価（円 / m）：			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

排水桧
排水桧B 20kg/個未満
機械構成比：

施工 第0 -0019号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
TSステンレス排水桧 TSDR-MH同等品		基		橋梁用排水桧 網桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
排水桧の種類：排水桧B 20kg/個未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0034

排水管
加工管 R1

施工 第0 -0020号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管設置 足場あり	0.8	m			施工 第0-0021号表
加工管 R1 SUS304 t=1.0mm φ102	1	本			
桝接続接手 φ100用	1	個			
取付金具 TS-T1 SUS304 t=6.0mm	1	組			
取付金具 TS-T2 SUS304 t=6.0mm	1	組			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

排水管設置
足場あり
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
足場の有無：足場あり						

施 工 内 訳 表

頁0-0036

排水管
加工管 R2

施工 第0 -0022号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管設置 足場あり	0.8	m			施工 第0-0021号表
加工管 R2 SUS304 t=1.0mm φ102	1	本			
桝接続接手 φ100用	1	個			
取付金具 TS-T1 SUS304 t=6.0mm	1	組			
取付金具 TS-T2 SUS304 t=6.0mm	1	組			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

水切り設置工
ウォーターカッター同等品

施工 第0 -0023号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.1	人			
特殊作業員	1.1	人			
普通作業員	2.2	人			
水切り材 ウォーターカッター同等品	100	m			
諸雑費	3	%			材料・労務費の3%
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

差筋及び杭頭処理

施工 第0 -0024号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：差筋及び杭頭処理			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

鉄筋工

施工 第0 -0025号表

S D 3 4 5 D 2 5

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 2 5	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 2 5 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

アンカー筋挿入
D13用

施工 第0 -0026号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	1	孔			施工 第0-0027号表
アンカー筋挿入	1	本			施工 第0-0028号表
アンカー筋（材料費）	1	本			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0027号表

1 孔 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A			日			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 mm			供用日			電動ハンマドリル			
特殊作業員			人			特殊作業員			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
ガソリン レギュラー スタンド			L			ガソリン レギュラー スタンド			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0027号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

アンカー筋挿入

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

頁0-0043

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

アンカー筋（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1
本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アンカー筋		本		アンカー筋		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0045

基層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0030号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0030号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：粗粒度（ 2 0 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0031号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒(13F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0050

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0033号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0033号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0034号表

シート+板張 1回 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート+板張 足場を架設している総月数：3.5月を超え4.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		