

計 算 調 書

当初 → 変更

レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	数量	総量	単位	備考
令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 管水路改修工事(尾野山地区)その2工事						
構造物撤去工						
アスファルト舗装切断	舗装厚t=5cm	$214.51 \times 2[\text{両側}] =$	429.02	≒ 429	m	
舗装版破碎		$214.51 \times 1.840[\text{m:舗装取壊し幅}] =$	394.70	≒ 395	m2	
アスファルト廃材運搬	L=9.1km	$394.7[\text{m}^2:\text{アスファルト舗装取壊し面積}] \times 0.05[\text{m:既設舗装厚}] =$	19.74	≒ 20	m3	
#0040						
アスファルト廃材処分費	(株)塩沢産業 東部工場	$19.74[\text{m}^3:\text{アスファルト廃材運搬量}] \times 2.35[\text{t/m}^3:\text{単位体積重量}] =$	46.39	≒ 46	t	
管体工						
管路As埋設VP φ 250mm	【管材含む 最小土被り60cm】	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	214.51	≒ 214.5	m	
硬質ポリ塩化ビニル管布設	VP-RR 250mm	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	214.51	≒ 214.5	m	
ポリエチレン管布設 人力	PP φ 50	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	63.00	≒ 63.0	m	

計 算 調 書

当初 変更

レベル4(細別)	レベル5(規格)	算 式	数量	総量	単位	備考
分水栓建込工	本管径250mm 給水管径50mm	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	7.00	7	箇所	
サトル付分水栓 200×50		別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	7.00	7	個	
VP-RR継手 φ250mm	ベンド 90°	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	2.00	2	個	
VP-RR継手 φ250mm	ベンド 45°	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	4.00	4	個	
離脱防止金具 φ250mm		別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	12.00	12	組	
VP-RR継手 φ250mm	ドレッサーチース 250×75	別紙【管材集計表】R7 尾野山地区 その2より	1.00	1	組	
舗装工						
下層路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=20cm	1.150 × 214.51=	246.7	247	m2	
上層路盤	粒調碎石M-25 t=10cm	1.210 × 214.51=	259.6	260	m2	
表層	再生密粒度アスコン20F t=5cm	1.840 × 214.51=	394.7	395	m2	

計算調書

[illegible]

管材料集計表

R7 尾野山地区 その2

改修管径【 250 】

測点	区間距離	サドル付分水栓	ポリエチレン管	VP-RR継手φ250											
				VP-RRベンドφ250					離脱防止金具	ドレッサーチーズ		径違いソケット	離脱防止金具		
				VPφ250 (m)	250×50 (個)	PPφ50 (m)	90° (個)	45° (個)	22° 1/2 (個)	11° 1/4 (個)	5° 5/8 (個)	φ250 (組)	250×75 (組)	250×150 (組)	
R7-2-S					2				4						既設取付
B-50	11	1	4.0												
566.36	22.60														
R7-52-P6	29.66									1					
B-49	3.89	1	11.0												
NO7	12.80														
B-48	21.86	1	13.0												
R7-2-B1	15.60			1					2						
R7-2-B2	30.26			1					2						
B-43	10.88	1	5.0												
B-46	3.72	1	5.0												
B-45	28.24	1	5.0												
B-42	3.00	1	20.0												
R7-2-E	21.00				2				4						既設取付
	214.51	7	63.0	2	4	0	0	0	12	1	0	0	0	0	