

令和 7 年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
管水路改修工事（尾野山地区）その 1
金抜設計書

当 初

所在地 上田市生田（尾野山）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（ 2 ） 07.07.31		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 8 月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休 2 日補正 現場環境改善費	40 10 % 07 管水路工事 01 金銭的保証 08 中山間地域 07 月単位 01 率分計上有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊											
管水路工											
構造物撤去工											
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下										00	
		473		m						施工 第0 -0012号表	
舗装版破碎積込（小規模土工）										00	
		416		m 2						施工 第0 -0013号表	
穀運搬（土砂等運搬） 小規模 DID区間なし 10.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)										00	
		21		m 3						施工 第0 -0014号表	
＊産業廃棄物処分費＊											
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場										00	
		49		t						施工 第0 -0015号表	
管体工											

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路As埋設VP Φ200mm 【管材含む 最小土被り60cm】						
	236.4	m				科目 第0001号表
硬質ポリ塩化ビニル管布設 塩ビ管 4 . 0 m 5 0 mm管 人力						00
	28.0	m				施工 第0 -0016号表
分水栓建込工 本管径Φ200mm 給水管径Φ50mm						
	5	箇所				科目 第0002号表
サドル付分水栓200*50						
	5	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 R R継手 ベンド B形 9 0° φ 2 0 0 mm						00
	1	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 R R継手 ベンド B形 4 5° φ 2 0 0 mm						00
	5	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 R R継手 ベンド B形 2 2° 1 / 2 φ 2 0 0 mm						00
	4	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 R R継手 ベンド B形 1 1° 1 / 4 φ 2 0 0 mm						00
	5	個				
管離脱防止金具 塩ビR R用 2 0 0 mm						00
	31	組				

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 R R 継手 メカ型ドレッサーチーズ 2 0 0 × 7 5 mm						00
	1		組			
RR継手 径違いソケット 200*150						
	1		個			
管離脱防止金具 塩ビ R R 用 1 5 0 mm						00
	1		組			
管離脱防止金具 塩ビ R R 用 7 5 mm						00
	1		組			
舗装工						
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工						00
	255		m 2			施工 第0 -0017号表
上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 0 0 mm						00
	269		m 2			施工 第0 -0018号表
表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm						00
	416		m 2			施工 第0 -0019号表
仮設工						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1 台						00
	2		箇所			施工 第0 -0020号表
水替工（小口径） 排水ポンプ運転 常時排水 発動発電機 0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下						00
	2		箇所			施工 第0 -0021号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 一般管理費等 ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

【管材含む 最小土被り60cm】

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	8.6	m 3			00 施工 第0 -0001号表
土砂等運搬 一次運搬（現場→仮置き場） 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.67	m 3			00 施工 第0 -0002号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	1.67	m 3			00 施工 第0 -0003号表
土砂等運搬 二次運搬（仮置き場→現場） 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.67	m 3			00 施工 第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	1.67	m 3			00 施工 第0 -0003号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト（ ）	1.50	m 3			00 施工 第0 -0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 4.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	6.93	m 3			00 施工 第0 -0006号表
整地 残土受入れ地での処理	6.93	m 3			00 施工 第0 -0007号表
パイプライン基礎（砂・砂質土） 砂・砂質土・山砂（SF相当品以上） コンパクト（締固区分 ）	3.40	m 3			00 施工 第0 -0008号表

【管材含む 最小土被り60cm】

						10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単	価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管布設 塩ビ管 5 . 0 m 2 0 0 mm管 人力							00
		10.00	m				施工 第0 -0010号表
管埋設シート設置 幅 4 0 0 mm (シングル)							00
		10.00	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

分水栓建込工

科目内訳表

科目 第0002号表

本管径φ200mm 給水管径φ50mm

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工						001
		0.12	人			
普通作業員						001
		0.12	人			
＊ 雑材料 ＊						
		1.00	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊						
		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

小規模

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0013

土砂等運搬 一次運搬（現場→仮置き場）

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0002号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0014

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 3 当り

施工 第0 -0003号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

土砂等運搬 二次運搬（仮置き場→現場）

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

埋戻 まき出し
砂・砂質土

締固めあり コンパクト()

施工 第0 -0005号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
作業名称区分：埋戻 まき出し 締固め区分：締固めあり コンパクト()			土質区分：砂・砂質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 4.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0006号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0019

パイプライン基礎（砂・砂質土）
砂・砂質土・山砂（ＳＦ相当品以上）

コンパクタ（締固区分）

施工 第0 -0008号表

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山 砂 クッション用	13.20	m 3			
土木一般世話役	0.25	人			
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.92	人			
諸雑費	12.00	%			
バックハウ(クローラ型)（機械賃料） 山積0.28(平積0.2)m3 排対型 2 次 賃料長期割引有(30日以上)	0.30	日			施工 第0-0009号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.3	L			
特殊運転手	0.19	人			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
材料区分：砂・砂質土・山砂（ＳＦ相当品以上） 作業区分・締固区分：コンパクタ（締固区分） 1工事当たり機械総供用日数区分：30日以上			材料投入機械の規格区分：山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 0 m 3 ）排対 材料単価（円 / m 3 ）：		

施工 第0 -0009号表

排対型 2 次 賃料長期割引有(30日以上)

1 目 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0021

硬質ポリ塩化ビニル管布設
塩ビ管 5 . 0 m

2 0 0 mm管

人力

施工 第0 -0010号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管材料費	1.95	本			
雑材料費	2.00	%			
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.16	人			
普通作業員	0.22	人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
管種区分：その他塩ビ管 5 . 0 m 管単価（円 / 本）：			管径区分：2 0 0 mm管 接合箇所数（箇所 / 1 0 m）：2		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

管埋設シート設置
幅400mm(シングル)

施工 第0 -0011号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート(シングル) 巾400mm×50m巻	100.00	m			
普通作業員	0.40	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
シート規格：幅400mm(シングル)					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0025

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0．13m3			供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
特殊運転手			人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					費用の内訳：全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0026

殻運搬（土砂等運搬）

小規模 DID区間なし 10.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0014号表

標準単価：
1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：10.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0015号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト掘削塊処理費	1.00	t			
合計		t			
*** 単位当り ***	1	t			
処理費目区分：アスファルト掘削塊処理費 処理区分：中間処理場			単位区分： t 単価入力区分：		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

硬質ポリ塩化ビニル管布設
塩ビ管 4 . 0 m

施工 第0 -0016号表

10 m 当り

5 0 mm管

人力

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管材料費	2.44	本			
雑材料費	2.00	%			
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.15	人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
管種区分：その他塩ビ管 4 . 0 m 管単価（円 / 本）：			管径区分： 5 0 mm管 接合箇所数（箇所 / 1 0 m）：2		

施工内訳表

頁0-0029

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0017号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガ 2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0017号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0 費用の内訳：全ての費用				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量1 0 t		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0018号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒度調整碎石 M - 2 5 2 5 ~ 0 mm		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5 費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0033

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0019号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 3 ～ 4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0019号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0019号表

1

m 2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ
ポンプ台数 1台

施工 第0 -0020号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
普通作業員	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水量：0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下					

施 工 内 訳 表

水替工（小口径） 排水ポンプ運転

施工 第0 -0021号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
常時排水 発動発電機 発動発電機（機械賃料） ガソリン発電機 出力2.0kVA 従来型 賃料長期割引無	0～6（m3/h）未満	全揚程10m以下			1 箇所 当り 施工 第0-0022号表
6.60	日				
ガソリン レギュラー スタンド	174	L			
特殊作業員	1.02	人			
諸雑費	8.00	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水方法： 常時排水 運転日数（日）：6 1工事当たり総供用日数区分（機賃）：19日以下			排水量： 0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下 動力源： 発動発電機		

施工内訳表

頁0-0038

発動発電機（機械賃料）

ガソリン発電機 出力2.0kVA

従来型 賃料長期割引無

施工 第0 -0022号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市