

数 量 計 算 書							
道路舗装工事（原町生塚線・西部地区）							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=15cm以下（t=7cm）	舗装展開図より	4.2	m	4
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=15cm以下（t=7cm）	面積計算表より	1523.6	m ²	1520
	殻運搬	舗装版破碎	4.5km以下（L=3.8km）	1523.6×0.07	106.7	m ³	107
	処分費	アスファルト殻	（株）塩沢産業 上田工場	1523.6×0.07×2.35	250.6	t	251
舗装工							
	不陸整正	補足材あり M-25 平均t=20mm		面積計算表より	1523.6	m ²	1520
	表層	再生密粒度As20F t=50mm	3.0m超	同上	1523.6	m ²	1520

数 量 計 算 書							
道路舗装工事（原町生塚線・西部地区）							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
区画線工							
	区画線設置工	労務費	ペイント式 実線 W=15cm	726.0	m	726	
	区画線設置工	機材費	ペイント式 実線 W=15cm	図面より（外側線） 722.0	m	722	
	区画線設置工	労務費	溶融式 記号 W=15cm換算	79.0	m	79	
	区画線設置工	機材費	溶融式 記号 W=15cm換算	図面より（記号） 78.0	m	78	
	区画線設置工	全ての費用	溶融式 実線 W=45cm	図面より（停止線） 34.0	m	34	
	路側カラー表示	材工共	W=30cm	図面より（グリーンベルト） 247.0	m	247	
安全費							
	交通誘導警備員B	交代なし		4人×7日+3人×1日 31.0	人	31	

舗装面積計算表(アスファルト舗装)

① 四角形 $A = L * W1$

② 三角形 $A = a * b / 2$

③ 三角形 $s = 1/2 * (a + b + c)$ $A = (s * (s - a) * (s - b) * (s - c))^{1/2}$

[illegible]

控除面積

名 称	単位面積	数 量	面 積	備 考
1号MH				
小口径				
仕切弁				
ガス表函				
管理桝				
合 計			0.00	