

数 量 計 算 書							
道路舗装工事（川原柳踏入線・北部地区）							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=15cm以下（t=7cm）	6.35+5.25+7.00+7.00+3.00+5.40	34.0	m	34
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=15cm以下（t=7cm）	面積計算表より	833.7	m ²	830
	殻運搬	舗装版破碎	10.5km以下（L=6.3km）	833.7×0.07	58.4	m ³	58
	処分費	アスファルト殻	（株）塩沢産業 上田工場	833.7×0.07×2.35	137.1	t	137
舗装工							
	不陸整正	補足材あり M-25 平均t=30mm		面積計算表より	833.7	m ²	834
	表層	再生密粒度As20F t=50mm	3.0m超	同上	833.7	m ²	834
区画線工							
	区画線設置	労務費	ペイント式 実線 W=15cm	912.0	m	912	
	区画線設置	機材費	ペイント式 実線 W=15cm	図面より（外側線）	303.0	m	303
	区画線設置	労務費	溶融式 実線 W=45cm	109.0	m	109	
	区画線設置	機材費	溶融式 実線 W=45cm	図面より（横断歩道, 停止線）	36.0	m	36
安全費							
	交通誘導警備員B	交代なし		3人×3日, 8人×2日, 3人×1日	28.0	人	28

舗装面積計算表(アスファルト舗装)

① 四角形 $A = L * W1$

② 三角形 $A = a * b / 2$

③ 三角形 $s = 1/2 * (a + b + c)$ $A = (s * (s - a) * (s - b) * (s - c))^{1/2}$

[illegible]