

工事番号	
------	--

(様式 - 1)

課長		係長		照査		設計者								
----	--	----	--	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

真田運動公園テニスコート人工芝更新工事

閲覧設計書

上田市真田町長

設 計 大 要

施 工 方 法

テニスコート人工芝更新工
砂入り人工芝 A=668.0m² (1面)

施 工 期 間

日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信(2) 07.07.31		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
既設人工芝更新工事										
既設人工芝撤去工										
既設人工芝撤去工	668		m ²							施工 第0 -0001号表
発生材運搬費 人工芝ロール(充填砂含む) 運搬・積み下ろし	12.7		m ³							
砂入り人工芝敷設工										
砂入り人工芝敷設工	668		m ²							施工 第0 -0002号表
* 鋼橋門扉等工場原価 *										
砂入り人工芝敷設工(材料)	668		m ²							施工 第0 -0003号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人.			
特殊作業員	0.90	人.			
普通作業員	1.25	人.			
フォークリフト [エンジン駆動] 賃料 2.5 t級	0.25	日.			
諸雑費	5.00	%.			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.25	人.			
特殊作業員	1.50	人.			
普通作業員	1.00	人.			
機械器具損料	3.50	%.			サンドスプレッダ
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

砂入り人工芝敷設工（材料）

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0008

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂入り人工芝 芝丈19mm	100	m ²			
ジョイントテープ	28	m			
接着剤	4.9	kg			
充填砂	2,400	kg			
諸雑費	1.0	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			