

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	古戦場コミュニティセンター収納庫設置工事					
工事場所	上田市下之条					
竣工期限	令和8年1月8日					
工事概要	【収納庫設置工事】 構造・階数：木造・平屋建て 主要用途：倉庫 延べ面積：16.56㎡ 建築面積：16.56㎡					

古戦場コミュニティセンター収納庫設置工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
直接工事費計				
共通費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
土工・地業工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
木工事	1	式		
屋根及びとい工事	1	式		
内装工事	1	式		
外装工事	1	式		
その他工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やりかた		16.2	m2			
墨出し	躯体・仕上共	16.2	m2			
養生	躯体・仕上共	16.2	m2			
清掃・片付け	施工中	16.2	m2			
竣工時清掃		16.2	m2			
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満 建地幅600mm 期間1ヶ月	64.2	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		土工・地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
根切り	布堀	18.0	m3				
床付け		40.5	m2				
埋め戻し	場内仮置き土使用	13.4	m3				
残土処分	場内敷き均し	4.6	m3				
ポリエチレンフィルム	t=0.15	15.1	m2				
再生砕石地業	基礎下 t=100	2.4	m3				
捨てコンクリート	FC18 S15	0.4	m3				
打設手間	捨てコンクリート	0.4	m3				
普通型枠	運搬込	1.6	m2				
普通型枠運搬費		1.6	m2				
計							

細目別内訳

建築主体工事		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋	SD295 D10 (小口) 0.17 t	1	式				
異形鉄筋	SD295 D13 (小口) 0.03 t	1	式				
鉄筋スクラップ控除	鉄屑 へび-H4程度 0.005 t	1	式				
鉄筋加工組立	0.2 t	1	式				
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t 0.2 t	1	式				
異形鉄筋金網	6×100×100	15.1	m2				
異形鉄筋金網施工手間	6×100×100	15.1	m2				
計							

細目別内訳

建築主体工事		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC24 S18	3.8	m3			
構造体強度補正	3N	3.8	m3			
打設手間	普通コンクリート	3.8	m3			
普通合板型枠		14.6	m2			
塗装合板型枠		9.7	m2			
型枠運搬費		24.3	m2			
面木	面寸法20	1.0	m			
アンカーボルト	M12, L=400	22.0	本			
土間コンクリート面 直均し手間	床下 金ごて仕上げ	15.1	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【構造材】						
土台	桧防腐注入材 4000×105×105 6本	1	式			
大引	米松KD 4000×90×90 4本	1	式			
桁・梁	米松KD あ 2本	1	式			
桁・梁	米松KD 4000×105×150 2本	1	式			
母屋	米松KD 4000×105×105 2本	1	式			
母屋	米松KD 3000×105×105 3本	1	式			
母屋	米松KD 5000×105×105 1本	1	式			
登り梁	米松KD 4000×105×180 2本	1	式			
管柱	杉一等KD 3000×105×105 12本	1	式			
小屋束	米松KD 4000×105×105 1本	1	式			
【羽柄材】						
筋交い	米松KD 3000×90×90 2本	1	式			
筋交い	米松KD 3000×45×90 4本	1	式			
破風板・鼻隠し	WW 4000×30×120 6本	1	式			

細目別内訳

建築主体工事		木工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タルキ	米松KD 5000×45×60 13本	1	式				
間柱・まぐさ	RW 3000×45×105 12本	1	式				
間柱・まぐさ	RW 3000×30×105 20本	1	式				
外壁下地	杉ラス下 3800×11×80 11束	1	式				
補足材		1	式				
【建材】							
屋根下地合板	針葉樹構造用合板 3×6×12 16.9㎡	1	式				
野地板合板	針葉樹構造用合板 3×6×12 23.5㎡	1	式				
土台パッキン	200×105×20 16.4m	1	式				
床下鋼製束	F-315 12箇所	1	式				
構造用下地合板	ネダノン本実付 3×6×24 16.6㎡	1	式				
補足材		1	式				

細目別内訳

建築主体工事		木工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
加工費		1	式				
構造材金物		1	式				
金物		1	式				
本体建て方工事費	レッカー共	1	式				
搬入費		1	式				
法定福利費		1	式				
計							

細目別内訳

建築主体工事		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
縦ハゼ葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.35	24.0	m ²				
アスファルトルーフィング	940	24.0	m ²				
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.35	19.6	m				
棟包み	ガルバリウム鋼板 t=0.35	5.1	m				
軒樋	硬質塩ビ製 角型75mm 継手・とまり共	5.1	m				
竪樋	硬質塩ビ製 丸型径60mm 継手共	2.7	m				
計							

細目別内訳

建築主体工事		内装工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
石膏ボード張り	t=12.5	41.5	m ²				
グラスウール敷込み	t=50 24kg/m ³	16.9	m ²				
ソフト巾木	H=60	14.0	m				
計							

細目別内訳

建築主体工事		外装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕上塗装	しっくい風仕上 キスイ 蔵しっく工法同等品	45.3	m2			
下塗塗装	2液弱溶剤エポキシ樹脂 キスイ SPパワーシーラー同等品	45.3	m2			
素地調整		45.3	m2			
モルタル金コテ	外壁 t=20 ワイヤラス下地 ラスこすり共	45.3	m2			
メタルラス		45.3	m2			
防湿シート		45.3	m2			
土台水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.35	15.1	m			
屋外 木材見掛部塗装	素地ごしらえ 木部 B種	5.6	m2			
屋外 木材見掛部塗装	木材保護塗料塗り(WP) 木部 A種	5.6	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-1 自動閉鎖装置付引戸	W800×H2000 亜鉛鋼板フラッシュ扉 付属金物 把手参考型番：BU-01-001	1	式			
取付工事費		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
シーリング	MS-2 20*10	14.8	m			
屋外通路	ウッドデッキ 人工木材 エバーエコウッドⅡ程度	2.4	m2			
組立費		2.4	m2			
計						

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SWS試験	GL-10m以内5測点	10.0	m			
計						