

数 量 計 算 書							
資源循環型施設関連事業 道路改良工事 (下塩尻2号線)							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
除草工							
	機械除草	肩掛式 集草・積込運搬	L=6.5km (4.3km)	図面より	346.0	m2	350
	処分費	上田クリーンセンター		346.0m2×1.086kg÷1000	0.38	t	0.38
防草シート工							
	ガードレール部材撤去工	レール		図面より	86.0	m	86
	ガードレール部材設置工	レール		同上	86.0	m	86
	法面整形	切土部		図面より	346.0	m2	350
	防草シート設置工	露出	法面部 (1:2.0以下)	同上	346.0	m2	350
		防草シート	材料のみ t=3.0mm		120.0	m2	V1001 (100m2あたり) W1001
		防草シート設置工 (露出)	手間のみ 法面部 (1:2.0以下)		100.0	m2	W1002
		マルチング接着テープ	材料のみ W100×L20m/巻	40m÷20m	2.0	巻	W1003
		マルチング用接着剤	材料のみ 300CC/本 (10cm巾接着6m)	40m÷6m	7.0	本	W1004
		普通作業員	手間のみ 接着テープ・接着剤	0.2+0.4	0.6	人	