

令和 7 年度

石井堰地区

電源立地地域対策交付金事業

金抜設計書

当 初

所在地 上田市塩川（石井）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.07.31 建設物価・積算資料 当年 8 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休 2 日補正	当 世 代 40 10 % 05 水路工事 03 補正なし 05 一般交通影響有り(2)-2 07 月単位	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							
水路改修工							
土工							
	床掘り 土砂 現場制約あり						00
		5	m 3				施工 第0 -0004号表
	床掘り 土砂 小規模						00
		9	m 3				施工 第0 -0003号表
	埋戻 機械投入・人力まきだし締固め						
		4	m 3				科目 第0001号表
	小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 3 0 ～ 5 0 m未満						00
		5	m 3				施工 第0 -0005号表
	土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)						00
		10	m 3				施工 第0 -0007号表
	整地 残土受入れ地での処理						00
		10	m 3				施工 第0 -0008号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面整形 切土部 現場制約なし					00
	11	m 2			施工 第0 -0009号表
水路工					
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 7 0 0 7 0 0 × 4 4 0 × 2 0 0 0 mm					00
	16.0	m			施工 第0 -0010号表
トランジションフリューム (T F) 工 T F 7 0 0 型 基礎砕石有り R C - 4 0					00
	1	箇所			施工 第0 -0011号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)					00
	1.4	m 3			施工 第0 -0013号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)					00
	6.0	m 3			施工 第0 -0014号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	8.6	m 2			施工 第0 -0015号表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0					00
	15	m 2			施工 第0 -0016号表
構造物撤去工					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし					00
	0.7	m 3			施工 第0 -0017号表
取壊し・コンクリート殻等処理工					
	4.0	m 3			科目 第0002号表
産業廃棄物処理工					
		式			
小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 3 0 ~ 5 0 m未満					00
	1.7	t			施工 第0 -0018号表
土砂等運搬 (殻運搬) 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)					00
	4.7	m 3			施工 第0 -0020号表
＊産業廃棄物処分費＊					
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	11	t			施工 第0 -0021号表
仮設工					
締切工 土のう工 (仕拵え ~ 設置 ~ 撤去)					00
	1.0	m 3			施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 高密度ポリエチレン管（内面波状） φ 6 0 0 設置期間 1 ヶ月未満						00
	12.0	m				施工 第0 -0023号表
水替工（小口径） 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下						00
	1	箇所				施工 第0 -0025号表
水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1 台						00
	1	箇所				施工 第0 -0027号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 一般管理費等 ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

埋戻

科目内訳表

科目 第0001号表

機械投入・人力まきだし締固め

機械投入・人力まきだし締固め						1	m 3
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00	
	1.1		m 3			施工 第0 -0001号表	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト（ ）						00	
	1.0		m 3			施工 第0 -0002号表	
* * * 単位当り * * *							
	1		m 3				

科目内訳表

科目 第0002号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模							00
		10.00	m 3				施工 第0 -0003号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)							00
		10.00	m 3				施工 第0 -0001号表
普通作業員 積込補助							00
		0.40	人				
*** 合 計 ***							
		10	m 3				
*** 単位当り ***							
		1	m 3				

施工内訳表

頁0-0010

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 3 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

埋戻 まき出し
粘性土・礫質土

締固めあり コンパクト()

施工 第0 -0002号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.85	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
作業名称区分：埋戻 まき出し 締固め区分：締固めあり コンパクト()			土質区分：粘性土・礫質土		

施工内訳表

頁0-0012

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0003号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂
機械構成比： 労務構成比： 小規模 材料構成比： 市場単価構成比： 施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

床掘り
土砂

現場制約あり

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

小運搬 不整地運搬車

砂・砂利・栗石（積込経費別途）

3 0 ～ 5 0 m未満

1 日

施工 第0 -0005号表

71.1

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車（機械損料） 4 . 0 t 積油圧ダンプ式	1.57	供用日			施工 第0-0006号表
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	65	L			
特殊運転手	1.00	人			
合計		m 3			1 日当たり作業量（ m 3 ） = 71.1
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m 3			
資材区分：砂・砂利・栗石（単位：m 3 ）			運搬距離区分：	3 0 ～ 5 0 m未満	

施工内訳表

頁0-0016

不整地運搬車（機械損料）

4.0 t積油圧ダンプ式

施工 第0 -0006号表

1 供用日 当り

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0017

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 1.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0007号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0019

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

排水構造物工 ベンチフリューム

施工 第0 -0010号表

ベンチフリュームジョイント型

7 0 0

7 0 0 × 4 4 0 × 2 0 0 0 mm

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00		m			据付
ジョイントベンチフリューム 7 0 0 長2.0 m	4.99		本			
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下	1.06		m 3			
*** 合 計 ***	10		m			
*** 単位当り ***	1		m			
作業区分：据付 ベンチフリューム規格（ジョイント型）：7 0 0 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0	7 0 0 × 4 4 0 × 2 0 0 0 mm				ベンチフリュームの種類：ベンチフリュームジョイント型 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0.88	
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし					夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし	

施 工 内 訳 表

頁0-0022

トランジションフリーム（TF）工
TF 700型

基礎碎石有りRC - 40

施工 第0 -0011号表

100

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トランジションフリーム 700型 L = 2.0 m	100.00	本			
再生クラッシャ - ラン 40 mm以下	25.02	m 3			
排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ） L = 2000 U型側溝質量 726 kg / 個	200.50	m			施工 第0-0012号表
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
規格区分：TF 700型 基礎碎石区分：基礎碎石有りRC - 40 パット計上区分：パット計上無し（BF - 1用、NUJ用）			時間的制約の有無：時間的制約なし 基礎碎石断面積(m ²) : 0.104		

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

施工 第0 -0012号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝（L 2 0 0 0） 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			据付
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付（手間のみ） U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量（k g / 個）：726 基礎碎石規格：再生クラッシャラン R C - 4 0		
基礎碎石設計量（m 3 / 1 0 m）：0 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

捨-8-25(20)

高炉 (B B)

施工 第0 -0013号表

1

m 3 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 捨—8—2 5 (2 0)—B B (規格外)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

捨-8-25(20)

高炉 (B B)

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：捨-8-25(20) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (B B)

1

m 3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0027

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉 (B B)

1

m 3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬あり コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

施工 第0 -0015号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

頁0-0029

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャラン RC - 40

施工 第0 -0016号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャラン RC - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0016号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0031

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0017号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0032

小運搬 不整地運搬車
コンクリート二次製品

3 0 ~ 5 0 m未満

1 日

施工 第0 -0018号表

41.9

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.30	人			
不整地運搬車（機械損料） 3 . 5 t 積クレーン装置 2 t 吊	2.10	供用日			施工 第0-0019号表
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	30	L			
特殊運転手	1.00	人			
合計		t			1 日当たり作業量（ t ） = 41.9
* * * 単位当り * * *	1	t			
資材区分：コンクリート二次製品（単位：t）			運搬距離区分：	3 0 ~ 5 0 m未満	

施工内訳表

頁0-0033

不整地運搬車（機械損料）
3.5 t 積クレーン装置 2 t 吊

施工 第0 -0019号表

1 供用日 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0034

土砂等運搬(殻運搬)

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0020号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0021号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート塊処理費	1.00	t			
合計		t			
*** 単位当り ***	1	t			
処理費目区分：無筋コンクリート塊処理費 処理区分：中間処理場			単位区分：t 単価入力区分：		

締切工 土のう工（仕拵え～設置～撤去）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0036

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう（ P E ） 4 8 × 6 2 cm	500.0	枚			
普通作業員	14.50	人			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
施工区分：仕拵え～設置～撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0037

水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ

施工 第0 -0023号表

高密度ポリエチレン管（内面波状）

φ 6 0 0

設置期間 1 ヶ月未満

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管（内面波状） 直管 φ 6 0 0	100.00	m			損料計算のための項目
高密度ポリエチレン管継手 樹脂継手 φ 6 0 0	20.00	個			損料計算のための項目
仮設材損料	30.00	%			
土木一般世話役	1.23	人			
特殊作業員	3.08	人			
普通作業員	4.47	人			
バックホウ(加-ラ型クレーン機能付)（機械賃料） 山積0.45(平積0.35)m3 2.9t吊 排対型 1 次 賃料長期割引無	3.03	日			施工 第0-0024号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	68	L			
特殊運転手	2.28	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：設置～損料～撤去 管径区分：φ 6 0 0 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：19日以下			管種区分：高密度ポリエチレン管（内面波状） 設置期間区分：設置期間 1 ヶ月未満		

施工 第0 -0024号表

排対型 1 次 賃料長期割引無

1 目 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

水替工（小口径） 排水ポンプ運転

施工 第0 -0025号表

0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機（機械賃料） ガソリン発電機 出力2.0kVA 従来型 賃料長期割引無	16.50	日			施工 第0-0026号表
ガソリン レギュラー スタンド	144	L			
特殊作業員	2.10	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水方法： 作業時排水 運転日数（日）：15 1工事当たり総供用日数区分（機賃）：19日以下			排水量： 0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下 動力源： 発動発電機		

施工内訳表

頁0-0040

発動発電機（機械賃料）

ガソリン発電機 出力2.0kVA

従来型 賃料長期割引無

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0041

水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ
ポンプ台数 1台

施工 第0 -0027号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
普通作業員	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水量：0～6（m3/h）未満 全揚程10m以下					