

数 量 計 算 表					
工 種	規 格	計 算		数 量	適 用
土工					
床掘	土砂 現場制約あり	5.4*1.0	5.4	5 m3	SZA161
床掘	土砂 小規模	18.0*0.5	9.0	9 m3	SZA161
埋戻	小規模 機械施工	18.0*0.2	3.6	4 m3	G0001
小運搬	土砂	5.4*1.0	5.4	5 m3	S0106
土砂等運搬	土砂 小規模	5.4+9.0-3.6/0.9	10.4	10 m3	SZA105
整地	残土受け入れ地での処理 (宮原仮置場・1.5km)	同上	10.4	10 m3	SZA109
法面整形	切土部 現場規制なし	18.0*0.6	10.8	11 m ²	SZA301
水路工					
排水構造物工 ベンチフリューム	基礎砕石あり BF-700ジョイント型	別紙実施図面のとおりに	16.00	16.0 m	SG324N
トランジションフリューム(TF)工	基礎砕石あり TF-700ジョイント型	別紙実施図面のとおりに	1	1 箇所	S3083
間詰コンクリート	捨-8-25BB(20)	18.0*0.08	1.44	1.4 m3	SZB401
コンクリート	18-8-40BB(w/c=60%以下)	5.4*1.10+0.03*3	6.03	6.0 m3	SZB401
型枠工	一般型枠	5.4*1.35+0.30*0.37*4面*3箇所	8.62	8.6 m ²	SZB431
基礎砕石	t=150 再生砕石RC-40	5.4*2.75	14.9	15 m ²	SZA391
構造物撤去工					
構造物取壊し	人力施工 無筋コンクリート	5.4*0.12+0.03*3	0.74	0.7 m3	SG353
構造物取壊し	機械施工 無筋コンクリート	18.0*0.22	3.96	4.0 m3	SG353
産業廃棄物処理工					
小運搬	無筋コンクリート (2次製品を準用)	0.74*2.35	1.74	1.7 t	S0106
殻運搬	無筋コンクリート	0.74+3.96	4.70	4.7 m3	SZA105
無筋コンクリート塊処分費	中間処理場 ㈱佐藤商会	4.70*2.35	11.0	11 t	S3902
仮設工					
締切工	土のう工(0.02m3/袋)	0.02*50袋	1.00	1.0 m3	S0451
水廻しパイプ	HDPE φ 600		12.00	12.0 m	S3901
水替工	供用日:15日 排水ポンプ運転		1.0	1 箇所	S0452
水替工	設置・撤去		1.0	1 箇所	S0453