

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
本工事費				
撤去工				
支障木伐採		幹周60cm以上90cm未満	1	1 本
支障木伐根		幹周60cm以上90cm未満	1	1 本
パーゴラ撤去			1	1 基
発生廃材集積・積込費	金属屑		1	1 式
発生廃材集積・積込費	木屑		1	1 式
殻運搬	有筋Co		0.26	0.3 m3
殻運搬	無筋Co		1.7	2 m3
運搬費	金属屑		1	1 式
運搬費	木屑		1	1 式
伐採木運搬		幹周60cm以上90cm未満 4.2本/台より	1	1 台
処分費	有筋Co	0.26*2.5	0.6	1 t
処分費	無筋Co	1.79*2.35	4.2	4 t
処分費	金属屑		1	1 式
処分費	木屑		1	1 式
処分費	樹木幹	$(\pi/4)*0.8*0.8*5.5*0.25$	0.69	0.7 t
処分費	樹木根	1*1*1*0.25	0.25	0.3 t
土工				
床掘り		7.46+0.78	8.2	8 m3
埋戻し		7.46-1.86	5.6	6 m3
整地		8.2-5.6	2.6	3 m3
パーゴラ設置				
パーゴラA型基礎	□800		6	6 個
パーゴラB型基礎	400*600		2	2 個
パーゴラC型基礎	200*300		4	4 個
組立据付費	パーゴラ		1	1 基
組立据付費	テーブル		1	1 基
組立据付費	ベンチ		2	2 基

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
パーゴラ	現場着	桁等購入費 共通仮設費対象外	1	1 基
テーブル	現場着	桁等購入費 共通仮設費対象外	1	1 基
ベンチ	現場着	桁等購入費 共通仮設費対象外	2	2 基

[illegible]