

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
本工事費				
撤去工				
支障木伐採		幹周60cm以上90cm未満	1	1 本
支障木伐根		幹周60cm以上90cm未満	1	1 本
パーゴラ撤去			1	1 基
発生廃材集積・積込費	金属屑		1	1 式
殻運搬	有筋Co	図面より	0.17	0.2 m3
殻運搬	無筋Co	図面より	0.6	1 m3
運搬費	金属屑		1	1 式
伐採木運搬		幹周60cm以上90cm未満 4.2本/台より	1	1 台
処分費	有筋Co	0.17*2.5	0.4	0.4 t
処分費	無筋Co	0.6*2.35	1.4	1 t
処分費	金属屑		1	1 式
処分費	樹木幹	$(\pi/4)*0.8*0.8*5.5*0.25$	0.69	0.7 t
処分費	樹木根	1*1*1*0.25	0.25	0.3 t
土工				
床掘り		$(1.44*0.7+0.49*0.1)*4$	4.2	4 m3
埋戻し		$(1.44*0.7-0.156)*4$	3.4	3 m3
整地		4.2-3.4	0.8	1 m3
パーゴラ設置				
パーゴラ基礎	□600		4	4 個
組立据付費	パーゴラ		1	1 基
パーゴラ	現場着	桁等購入費 共通仮設費対象外	1	1 基

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
パーゴラ基礎	基礎碎石 RC40-0 t=10cm	図面より	0.49	0.5 m2
	型枠 小型構造物	図面より	1.2	1 m2
	コンクリート 18-8-40BB	図面より	0.15	0.2 m3