

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 管水路改修工事（尾野山地区）その1
---------	---------------------------------------

No. 1	質問	頁0-0028施工内訳書に硬質ポリ塩化ビニル管布設塩ビ管4.0m 50mm管とありますが、設計図・数量表ではポリエチレン管となっています。どちらでしょうか?また、その接手類も計上されいません。内訳書の内容と異なると思いますので、ご指示をお願いします。
	回答	本設計書では長野県農政部実施単価のポリエチレン薄肉管（吸・集水）L=4.0m/本を使用していますので、これにより積算願います。図面・数量表との不整合については変更にて対応いたします。 なお、継手材料費は計上しておりません。変更の対応とします。
No. 2	質問	頁0-0004工事内訳書に硬質塩化ビニル管RR継手及び離脱防止金具等が計上してありますが、材料のみの価格でしょうか?施工費はどのように計上すれば良いかご指示ください。
	回答	材料費のみです。 土地改良工事積算基準に基づき、硬質塩化ビニル管RR継手及び離脱防止金具等の施工費は科目内訳表第0001号表中、硬質ポリ塩化ビニル管敷設単価に含まれています。
No. 3	質問	配管終了後、水圧試験を施行すると思いますが、計上してありません。どのように計上すれば良いかご指示をお願いします。
	回答	水圧試験は変更対応とします。
No. 4	質問	既設管給水栓との接合が明記されていません。その資材・施工費はどのように計上するか、ご指示をお願いします。
	回答	質問のとおり本管敷設後、既設給水管へ接合を計画しています。本設計書では管布設のみ計上しております。工事実施により必要となる資材、施工費は変更にて対応いたします。

No. 5	質問	管表示テープ敷設が計上してありません。公道上の敷設は必要かと思います。ご指示下さい。
	回答	本設計書では計上しておりません。変更にて対応いたします。