

数 量 計 算 書				真田1工区（萩第一MP）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単 位	数 量	摘 要
機械設備工							
	機械設備機器費			1	式	1	
		着脱式水中汚水ポンプ	φ 65×0.75kW	2	台	2	
	機械設備一般労務費			1	式	1	
		設備機械工		人工集計表	人		
		普通作業員		人工集計表	人		
	機械設備据付労務費			1	式	1	
		機械設備据付工		人工集計表	人		

数 量 計 算 書				真田1工区（萩第一MP）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
電気設備工							
	電気設備機器費			1	式	1	
		制御盤	鋼板製屋外閉鎖装柱型	W600×H1300×D400程度	1	面	1
		引込開閉器盤	MCB含む	1	1	面	1
		フロートスイッチ	ケーブル20m	2	2	個	2
		気泡式水位計	吐出口アッセン含む ケーブル20m	1	1	台	1
	電気設備一般労務費			1	1	式	1
		電工		人工集計表	人		
	電気設備技術労務費			1	1	式	1
		電気通信技術者		人工集計表	人		
	機器処分費			1	1	式	1
		撤去品運搬費		トラック【クレーン装置付】2t車 2.9t吊	0.2	t	0.2
		計装類	制御盤・引込開閉器盤	150*1+25*1	175	kg	175
		ポンプ類	ポンプ 2台	30*2	60	kg	60
		機械くず	既設水位計 フロートスイッチ等	5*2	10	kg	10
仮設工							
	揚泥車運転工				台・日		
	交通誘導員B			1人*1日	1	人・日	1

機 械 設 備 工 (撤 去) 計 算 書 (真田1工区)

No.	機 器 名 称		単位重量		歩 掛		据 付 工		輸送重量	備 考
		数量	(TON)	類別	(人/台)	補正率	第1～6類	第7類	(TON)	
1	水中ポンプ撤去	2								
				計						
				普通作業員						
				設備機械工						

機 械 設 備 工 (据 付) 計 算 書 (真田1工区)

No.	機 器 名 称	数量	単位重量 (TON)	類別	歩 掛		据 付 工		輸送重量 (TON)	備 考
					(人/台)	補正率	第1～6類	第7類		
1	水中ポンプ据付	2								
				計						
				機械設備据付工						
				普通作業員						

(真田1工区)

P. 5

[illegible]

一般労務員・機械設備据付工・電工・技術者集計表 (真田1工区)

[illegible]