

材料単価等

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 工 事 名 | 特環公共下水道マンホールポンプ更新工事 真田1工区 |
| 工事箇所  | 上田市真田町傍陽（萩）               |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和7年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称        | 規格・仕様                                      | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 着脱式水中汚水ポンプ | φ65×0.75kW<br>0.159m3/min 全揚程3.9m<br>萩第1MP | 台  | 542,500   | 見積  |
| 制御盤        | 鋼板製屋外閉鎖装柱型<br>W600×H1300×D400程度<br>板厚2.3t  | 面  | 2,850,000 | 見積  |
| 引込開閉器盤     | MCB含む<br>萩第1MP                             | 面  | 280,000   | 見積  |
| フロートスイッチ   | ケーブル20m                                    | 個  | 21,700    | 見積  |
| 気泡式水位計     | 吐出口アッセン含む<br>ケーブル 20m                      | 台  | 451,900   | 見積  |
| 処分費        | 計装類                                        | kg | △ 20      | 見積  |
| 処分費        | ポンプ類                                       | kg | △ 20      | 見積  |
| 処分費        | 機械くず フロートスイッチ等                             | kg | 70        | 見積  |