				数量	計	算	書 道路舗装	丁事 ()	中常田東	天神町線•	東部地区)
工種	種別	細 別	規格		計	算	是好 師 衣	単位	数量	摘	要
撤去工											
	舗装版破砕	アスファルト舗装版	t=15cm以下(t=5cm)	面積計算表より			333. 6	m2	334		
	殼運搬	舗装版破砕	6.0km以下(L=5.5km)	333.6×0.05			16. 7	m3	17		
	処分費	アスファルト殻	㈱塩沢産業 上田工場	$333.6 \times 0.05 \times 2.35$			39. 2	t	39		
舗装工											
	不陸整正	補足材あり M-25 平均t=3cm		面積計算表より			333. 6	m2	334		
	表層	再生密粒度As20F t=5cm		同上			333. 6	m2	334		
区画線工											
	区画線設置	機械費・労務費	溶融式 実線 W=45cm				273. 0	m	273		
	区画線設置	材料費	溶融式 実線 W=45cm	図面より			6. 0	m	6		
安全費											
	交通誘導警備員B	交代なし		2人×2日			4. 0	人	4		

1/1 (上田市)

舗装面積計算表(アスファルト舗装)

四角形 A = L * W 三角形 A = a * b / 2

番号	延長L	幅員W1	幅員W2	平均幅員W	面積A
	辺 a	辺 b	辺 c	S 7 010	
① ②	10.00 10.00	7.10 6.92	6.92 6.38	7.010 6.650	70.10 66.50
3	10.00	6.38	5.95	6.165	61.65
4	10.00	5.95	5.95	5.950	59.50
5	12.68	5.95	6.02	5.985	75.89
	12.00	0.50	0.02	0.300	10.03
4W 74 E	50.00			1 =1	000.01
総延長	52.68	m		小計	333.64
				控除面積	0.00
				合 計	333.64