

数 量 計 算 書							
				道路舗装工事（上本郷手洗池線）			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
撤去工							
	舗装版切断	アスファルト舗装版	t=5cm	展開図より (3.6+3.6)	7.2 m	7	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版	t=5cm	展開図より (3.6*105.0)	378.0 m2	378	
	殻運搬	アスファルト	L=11.5km以下	378.0×0.05	18.9 m3	19	
	処分費	アスファルト	(株)塩沢産業 上田工場	18.9×2.35	44.4 t	44	
舗装工							
	不陸整正	補足材あり	M-25 平均t=3cm	展開図より	378.0 m2	378	
	表層	再生密粒度As20F	t=5cm	同上	378.0 m2	378	