

数 量 計 算 表					
工 種	規 格	計 算		数 量	備 考
ため池浚渫工					
掘削	土砂 オープンカット	土量計算書より 2044.4m3	2044.4	2000 m3	
不整地運搬	一時仮置き場所まで	同量	2044.4	2000 m3	
仮置土整地	池内一時仮置き	運搬と同量	2044.4	2000 m3	
法面整形(切土)			155.6	160 m2	
土砂積込	仮設道路用土砂 泉池から	138.2[m3:仮設道路]/0.9+(26[m3:土のう]/1.2)=	175.2	180 m3	
土砂運搬	泉池から女池 運搬距離2.9km	同量	175.2	180 m3	
路体盛土	仮設道路	土量計算書より	138.2	140 m3	
法面整形(盛土)	仮設道路	土量計算書より	40.1	40 m2	
大型土のう	製作・設置 仮設道路		26.0	26 袋	
大型土のう	撤去 仮設道路		26.0	26 袋	
掘削(仮設道路)	土砂 オープンカット		138.2	140 m3	
土砂積込	土量50,000m3未満 仮置土+大型土のう	2044.4[m3]+26[m3]/1.2=	2066.1	2100 m3	
土砂運搬	女池から浚渫土置き場まで 運搬距離5.6km	2044.4[m3]+138.2[m3]+26[m3]/1.2=	2204.3	2200 m3	
浚渫土受け入れ工					
路体盛土		※1980/0.9=2200 土量計算書より	1980.0	2000 m3	
法面整形	盛土部	土量計算書より	203.0	200 m2	

数量計算表					
工 種	規 格	計 算		数 量	備 考
構造物撤去工					
防護柵撤去・再設置		6.0[m]=	6.0	6 m	
産業廃棄物運搬工					
現場発生品・支給品運搬	L=5.8km 大型土のう袋	26[袋]*0.002[t]	0.052	0.05 t	大型土のう (1袋/0.002t)
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物処理工	廃プラスチック	26[袋]*0.002[t]	0.052	0.05 t	
任意仮設工					
敷鉄板	設置～賃料～撤去 供用日数56日	394.3[m2]=	394.3	394 m2	
交通誘導員B	1箇所 浚渫土運搬時	別紙：計算書より	23.0	23 人	
運搬費					
輸送費(敷鉄板)	往復計上 394.3/6/1.5≒44枚	44[枚]*1.604[1枚/t]=	70.576	70.58 t	