

ふれあいさなだ館

プール棟塔屋軒天・浴室空調ダクト 設備改修工事

| 図 面 リ ス ト |              |     |       |    |       |
|-----------|--------------|-----|-------|----|-------|
| No        | 図 面 名        | No  | 図 面 名 | No | 図 面 名 |
| A-1       | 建築改修工事 特記仕様書 | 1 1 |       | 21 |       |
| A-2       | 附近見取図・配置図    | 1 2 |       | 22 |       |
| A-3       | 平面図          | 13  |       | 23 |       |
| A-4       | 立面図( プール棟塔屋) | 14  |       | 24 |       |
| A-5       | 立面図( 浴室棟塔屋)  | 15  |       | 25 |       |
| A-6       | 仮設計画図        | 16  |       | 26 |       |
| 7         |              | 17  |       | 27 |       |
| 8         |              | 18  |       | 28 |       |
| 9         |              | 19  |       | 29 |       |
| 1 0       |              | 20  |       | 30 |       |




□改修工事の概要


- プール棟塔屋軒天改修工事
- 浴室空調ダクト 設備改修工事
- 浴室棟外壁改修工事

□注意事項

- 施設の利用状況より、現場施工期間をR7.11月～R8.2月とする。
- 工事範囲には仮囲いを設置し、施設利用者が工事範囲内に入れないようにし、工事状況が分かるように掲示板を設置し表示すること。施設は運営しながらの工事となる為、施設利用者に十分に注意すること。
- 資材の搬出入は必要に応じ施設管理者、監督員と協議の上行うこと。
- 各工事に当り、工事個所の状況により施工困難、不具合を生じた場合は、監督員と協議の上適正に施工を行うこと。
- 工事範囲内は、清掃等日々の管理を徹底し、施設利用者に危険が及ばぬように特に注意すること。
- その他、記入なき事項についても必要と思われる事項は監督員と協議をし、工事を行うこと。





附近見取図




配置図 S=1/600









南 立面図 S=1/200



東 立面図 S=1/200



北 立面図 S=1/200



西 立面図 S=1/200

軒天改修工事 工事概要


屋根: 和形陶器巴瓦葺  
下地: アスファルトルーフィング22kg品  
破風: フッ素樹脂焼付塗装鋼板 1.6加工

外壁材・軒天材撤去(アスベストレベル3想定)  
軒天目透かし張り(ケイ酸カルシウム板 t=6)  
外壁サイディング一部交換(ラムダt =15同等品)  
外壁廻りシーリング  
軒天、外壁吹付け塗装仕上げ(アンデスコート 同等品)




: 外壁交換予定箇所(足場設置後外壁の状態を確認)





南 立面図 S=1/200



北 立面図 S=1/200


屋根: 和形陶器巴瓦葺  
下地: アスファルトルーフィング22kg品  
破風: フッ素樹脂焼付塗装鋼板 t 1.6加工

外壁改修工事 工事概要


外壁サイディング一部交換(ラムダt=15同等品)  
外壁廻りシーリング  
外壁材撤去(アスベストレベル3想定)  
吹付け塗装仕上げ(アンデスコート同等品)



: 外壁交換予定箇所(足場設置後、外壁の状態を確認)



東 立面図 S=1/200



西 立面図 S=1/200



上田市都市建設部建築課

事業年度  
R-07

事業名  
図名

ふれあいさなだ館改修工事  
立面図(浴室棟塔屋)

SCALE  
S=1/200

NO  
A-05



