

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	古戦場コミュニティセンター収納庫設置工事					
工事場所	上田市下之条					
竣工期限	令和8年3月3日					
工事概要	【収納庫設置工事】 構造・階数：木造・平屋建て 主要用途：倉庫 延べ面積：16.56㎡ 建築面積：16.56㎡					

古戦場コミュニティセンター収納庫設置工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費 積上げ分含む	1	式		別紙明細
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
土工・地業工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
木工事	1	式		
屋根及びとい工事	1	式		
内装工事	1	式		
外装工事	1	式		
その他工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やりかた		16.2	m2			
墨出し	躯体・仕上共	16.2	m2			
養生	躯体・仕上共	16.2	m2			
清掃・片付け	施工中	16.2	m2			
竣工時清掃		16.2	m2			
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満 建地幅600mm 期間1ヶ月	64.2	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		土工・地業工事										
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
根切り		布堀		18.0		m3						
床付け				40.5		m2						
埋め戻し		場内仮置き土使用		13.4		m3						
残土処分		場内敷き均し		4.6		m3						
ポリエチレンフィルム		t=0.15		15.1		m2						
再生砕石地業		基礎下 t=100		2.4		m3						
捨てコンクリート		FC18 S15		0.4		m3						
打設手間		捨てコンクリート		0.4		m3						
普通型枠		運搬込		1.6		m2						
普通型枠運搬費				1.6		m2						

細目別内訳

建築主体工事		土工・地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【雨水排水】						
根切り	つぼ堀	0.2	m3			
再生碎石地業		0.2	m3			
残土処分	場内敷き均し	0.2	m3			
雨水浸透枳	300×300×600 h 残土場内敷き均し	1.0	箇所			
計						

細目別内訳

建築主体工事		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10 (小口) 0.17 t	1	式			
異形鉄筋	SD295 D13 (小口) 0.03 t	1	式			
鉄筋スクラップ控除	鉄屑 ベー-H4程度 0.005 t	1	式			
鉄筋加工組立	0.2 t	1	式			
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t 0.2 t	1	式			
異形鉄筋金網	6×100×100	15.1	m2			
異形鉄筋金網施工手間	6×100×100	15.1	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC24 S18	3.8	m3			
構造体強度補正	3N	3.8	m3			
打設手間	普通コンクリート	3.8	m3			
普通合板型枠		14.6	m2			
塗装合板型枠		9.7	m2			
型枠運搬費		24.3	m2			
面木	面寸法20	1.0	m			
アンカーボルト	M12, L=400	22.0	本			
土間コンクリート面 直均し手間	床下 金ごて仕上げ	15.1	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【構造材】						
土台	桧防腐注入材 4000×105×105 6本	1	式			
大引	米松KD 4000×90×90 4本	1	式			
桁・梁	米松KD 5000×105×150 2本	1	式			
桁・梁	米松KD 4000×105×150 2本	1	式			
母屋	米松KD 4000×105×105 2本	1	式			
母屋	米松KD 3000×105×105 3本	1	式			
母屋	米松KD 5000×105×105 1本	1	式			
登り梁	米松KD 4000×105×180 2本	1	式			
管柱	杉一等KD 3000×105×105 12本	1	式			
小屋束	米松KD 4000×105×105 1本	1	式			
【羽柄材】						
筋交い	米松KD 3000×90×90 2本	1	式			
筋交い	米松KD 3000×45×90 4本	1	式			
破風板・鼻隠し	WW 4000×30×120 6本	1	式			

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タルキ	米松KD 5000×45×60 13本	1	式			
間柱・まぐさ	RW 3000×45×105 12本	1	式			
間柱・まぐさ	RW 3000×30×105 20本	1	式			
補足材		1	式			
【建材】						
屋根下地合板	針葉樹構造用合板 3×6×12 16.9㎡	1	式			
野地板合板	針葉樹構造用合板 3×6×12 23.5㎡	1	式			
土台パッキン	200×105×20 16.4m	1	式			
床下鋼製束	F-315 12箇所	1	式			
構造用下地合板	ネダノン本実付 3×6×24 16.6㎡	1	式			
補足材		1	式			

細目別内訳

建築主体工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
加工費		1	式			
構造材金物		1	式			
金物		1	式			
本体建て方工事費	レッカー共	1	式			
搬入費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

細目別内訳

建築主体工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦ハゼ葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.35	24.0	m ²			
アスファルトルーフィング	940	24.0	m ²			
唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.35	19.6	m			
棟包み	ガルバリウム鋼板 t=0.35	5.1	m			
軒樋	硬質塩ビ製 角型75mm 継手・とまり共	5.1	m			
竪樋	硬質塩ビ製 丸型径60mm 継手共	2.7	m			
計						

細目別内訳

建築主体工事		内装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石膏ボード張り	t=12.5	41.5	m ²			
グラスウール敷込み	t=50 24kg/m ³	16.9	m ²			
ソフト巾木	H=60	14.0	m			
計						

細目別内訳

建築主体工事		外装工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
窯業系サイディング	14×455×3030 塗装品	45.3	m2			
窯業系サイディング取付手間		45.3	m2			
防湿シート	材工共	45.3	m2			
胴縁	横胴縁@455mm 胴縁18×45mm 材工共	45.3	m2			
土台水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.35	15.1	m			
屋外 木材見掛部塗装	素地ごしらえ 木部 B種	5.6	m2			
屋外 木材見掛部塗装	木材保護塗料塗り(WP) 木部 A種	5.6	m2			
計						

細目別内訳

建築主体工事		その他工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1	参考型番：H27TD-B02-03R(L)(Y)V 型4mm単板用ガスケット679x1064 型4mm単板用ガスケット224x1064 アルミ内額縁(壁厚98-122) 下枠ステンレスカバー	1	式			
パネル材(アルミ樹脂複合板)	AL-679x610 3mm	1.0	枚			
パネル材(アルミ樹脂複合板)	AL-224x610 3mm	1.0	枚			
搬入費		1	式			
組立費		1	式			
仕上げ調整費		1	式			
諸経費		1	式			
シーリング	MS-2 20*10	13.0	m			
屋外通路	ウッドデッキ 人工木材 エバーエコウッドⅡ程度	2.4	m2			
組立費		2.4	m2			
計						

共通仮設費費（積上げ）明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SWS試験	GL-10m以内5測点	10.0	m			
計						