

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計	算	数 量	備 考
本工事						
撤去工【夜間】	舗装版切断	15cm以下	図面（舗装展開図）より	27.6	28 m	
	路面切削	6cmを超え12cm以下	図面（舗装展開図）より	1,161.0	1,160 m ²	
	殻運搬（路面切削）	7.5km以下	図面（舗装展開図）より1,140.0*0.1+5.25×4×0.05	115.1	115 m ³	
	処分費（アスファルト切削廃材）	㈱本久 上田事業所	115.1×2.35	270.4	270 t	
舗装工【夜間】	路上路盤再生工	セメント瀝青安定処理 t=20cm	図面（舗装展開図）より	1,140.0	1,140 m ²	
	基層	再生粗粒度As20 t=5cm	図面（舗装展開図）より	1,140.0	1,140 m ²	
	表層	再生密粒度As20F t=5cm	図面（舗装展開図）より	1,161.0	1,160 m ²	
区画線設置工	区画線設置（ペイント式）	実線 白 W=15cm		1138.0	1,138 m	機械費・労務費
	区画線設置（ペイント式）	実線 白 W=15cm	図面（舗装展開図）より	380.0	380 m	材料費
	区画線設置（ペイント式）	破線 白 W=15cm		300.0	300 m	機械費・労務費
	区画線設置（ペイント式）	破線 白 W=15cm	図面（舗装展開図）より	100.0	100 m	材料費
安全費【夜間】	交通誘導警備員B	交代要員なし	4日×6人	24.0	24 人	夜間
安全費	交通誘導警備員B	交代要員なし	1日×3人	3.0	3 人	昼間

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計	算	数 量	備 考
試料採取工						
試掘工				3.0	3 箇所	G 0001/1箇所当り
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	3.2	3 m	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.6	0.6 m2	
	殻運搬	現場制約あり 舗装版破碎 L=9.0m以下	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.1	0.1 m3	
	掘削	土砂 現場制約あり	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.2	0.2 m3	
舗装復旧工				3.0	3 箇所	G 0002/1箇所当り
	下層路盤（車道・路肩部）	RC40-0 t=25cm	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.6	0.6 m2	
	上層路盤（車道・路肩部）	M-25 t=10cm	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.6	0.6 m2	
	表層（車道・路肩部）	再生密粒度As20F t=5cm	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.6	0.6 m2	
安全費	交通誘導警備員B	交代要員なし	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	2.0	2 人	昼間
処分費	アスファルト掘削廃材	㈱塩沢産業 上田工場	図面（舗装展開図試料採取計算表）より	0.2	0.2 t	
運搬費	路面切削機	L=46.0km		2.0	2 台	長野市若穂～上田市役所～現地
技術管理費	六価クロム溶出試験	環境庁公示第46号溶出試験		1.0	1 検体	