

数 量 計 算 書							
道路舗装工事（構塩尻4号線）							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
道路土工							
	掘削	土砂	小規模	281.6×0.35	98.6	m3	100
	土砂等運搬	小規模 DID区間あり	12.0km以下 (L=11.0km)	同上	98.6	m3	100
	整地	残土受け入れ地での処理		同上	98.6	m3	100
舗装工							
	不陸整正	補足材なし		図面より	281.6	m2	282
	下層路盤	再生クラッシャーランRC40-0	t=200mm	同上	281.6	m2	282
	上層路盤	粒度調整碎石M-25	t=100mm	同上	281.6	m2	282
	表層	再生密粒度As20F	1.4m以上3.0m未満 t=50mm	同上	281.6	m2	282