

数量計算書							
				道路改良 中島線			
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算	単位	数 量	摘 要
道路改良工							
構造物とりこわし	舗装切断			40.0+0.6*2	41.2 m	41	
	舗装破碎	AS塊		40.0*0.6	24.0 m2	24	
	構造物とりこわし	無筋構造物		0.24*40.0	9.6 m3	10	
	AS運搬	L=28.5km以下	(株)SHIOSAWA	24.0*0.04	1.0 m3	1	
	C0運搬	L=18.5km以下	(株)佐藤商会	0.24*40.0	9.6 m3	10	
	AS処分費		(株)SHIOSAWA	1.0*2.35	2.4 t	2	
	C0処分費	無筋構造物	(株)佐藤商会	9.6*2.35	22.6 t	23	
土工	床掘			0.49*40.0	19.6 m3	20	
	埋戻	発生土		0.28*40.0	11.2 m3	10	
	運搬	L=3.5km以下		19.6-11.2/0.9	7.2 m3	10	
	整地			同上	7.2 m3	10	
側溝工	防音型自由勾配側溝	縦断用	500×500	40.0	40.0 m	40	
	甲蓋		L500	40.0	40.0 枚	40	
舗装復旧工	不陸整正	補足材なし		40.0*0.3	12.0 m2	12	
	表層工	再生密粒度AS20F	t=5cm	40.0*0.6	24.0 m2	24	
	上層路盤	M-25	t=10cm	40.0*0.3	12.0 m2	12	
	下層路盤	RC40-0	t=20cm	同上	12.0 m2	12	