

数 量 計 算 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	計 算		数 量	摘 要
撤去工	タイル撤去		モルタル下地共 集積共	260.0+146.0+121.5+177.5	705.0	705 m2	解体協会標準見積
				705.0*0.01*1.00	7.1	7 t	解体協会標準見積
	タイル積込			同上	7.1	7 t	解体協会標準見積
				同上	7.1	7 t	解体協会標準見積
	モルタル積込			705.0*0.04*2.1	59.2	59 t	解体協会標準見積
				同上	59.2	59 t	解体協会標準見積
	モルタル運搬			同上	59.2	59 t	解体協会標準見積
				同上	59.2	59 t	解体協会標準見積
処分費			705.0*0.01*1.00	7.1	7 t	解体協会標準見積	
			705.0*0.04*2.1	59.2	59 t	解体協会標準見積	
舗装工	清掃・片付け		事務所ビル等(RC造)	260.0+146.0+121.5+177.5	705.0	705 m2	刊行物単価
				同上	705.0	705 m2	
	表層	タックコート	再生密粒度As20F t=5cm				
点字シート工	点字シート設置工			50/(0.3*0.3)	555.6	556 枚	
				のり付け点字タイル 300*300*2 屋外用同等品以上	555.6	556 枚	刊行物単価
安全費	交通誘導警備員B				30.0	30 人・日	