

工事番号																
								課長		係長		照査		設計		
令和 7 年度 武石小沢根地区獅子ヶ城第3減圧弁更新工事															実施設計書	
上田市 武石小沢根（小沢根）																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
減圧弁更新工（呼び径100mm） N = 1基								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 年 月 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.11.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 03 構造物工事（浄水場等） 02 一般交通影響あり 04 金銭的保証補正無 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
減圧弁更新工						
器機費						
	1		式			工種 第0001号表
資材費						
	1		式			工種 第0002号表
労務費						
	1		式			工種 第0003号表
撤去費						
	1		式			工種 第0004号表
** 直接工事費 **						
技術管理費						
試運転調整費						
	1		式			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0005

[illegible]

上 田 市

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
減圧弁 100 7.5KF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 M R F -100型 同等品以上 見積単価						
		1	基			
ストレーナー 100 7.5KF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SU-C型 同等品以上 見積単価						
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮管 100A×400L ±50 7.5KF タイロット付 見積単価	1	本			
フランジ付属品7.5k L S P 型 100 (SUSボルト・ナット、芯金入りパッキン) 水道単価	4	箇所			
*** 単位当り ***	1	式			

労務費

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
減圧弁据付工 100 機器質量 kg					
	1	基			施工 第0 -0001号表
ストレーナー設置工 100 機器質量 kg					
	1	基			施工 第0 -0003号表
伸縮可とう管設置工 100 mm以下 接合形式：F × F 2-3-4					
	1	基			施工 第0 -0004号表
フランジ継手工 100 mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3					
	4	口			施工 第0 -0006号表
減圧弁撤去工 100					
	1	基			施工 第0 -0007号表
ストレーナー撤去工 100					
	1	基			施工 第0 -0008号表
フランジ継手取外し工 75 (80) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3					
	4	口			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

上 田 市

撤去費

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去品運搬処分費						
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

減圧弁据付工

施工 第0 -0001号表

100 機器質量 kg

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工	0.612	日			
普通作業員	0.068	人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.4	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

ストレーナー設置工

施工 第0 -0003号表

100 機器質量 kg

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備据付工	0.522	日			
普通作業員	0.058	人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.32	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

伸縮可とう管設置工

施工 第0 -0004号表

100mm以下

接合形式：F×F

2-3-4

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.460	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工
100mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0006号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

減圧弁撤去工
100

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0016

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工	0.245	人			
普通作業員	0.027	人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.16	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

ストレーナー撤去工
100

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0017

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工	0.209	人			
普通作業員	0.023	人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.13	時間			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0009号表

7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			