

減 圧 弁 更 新 工 集 計 表						
工 種	種 別	規 格	計 算		数 量	備 考
機器費						
	減圧弁	φ100 7.5KF 内外面エポキシ樹脂 粉体塗装、MRF-100型同等品以上		1	1 基	見積単価
	ストレーナー	φ100 7.5KF 内外面エポキシ樹脂 粉体塗装、SU-C型同等品以上		1	1 基	見積単価
資材費						
	伸縮可撓管	100A×400L±50 0.75MPa タイロッド付き		1	1 本	見積単価
	LSPフランジ結合補強具	φ100 SUSホルト・ナット、芯金入りパッキン		4	4 箇所	
労務費						
	減圧弁据付工	80kg		1	1 基	水道事業実務必携
	ストレーナー 設置工	66kg		1	1 基	水道事業実務必携
	伸縮可とう管設置工	F×F φ100		1	1 基	県歩掛
	フランジ継手工	φ100 7.5K		4	4 口	県歩掛
	減圧弁撤去工			1	1 基	水道事業実務必携 下水道用標準歩掛
	ストレーナー 撤去工			1	1 基	水道事業実務必携 下水道用標準歩掛
	フランジ取外し工	φ1007.5K		4	4 口	県歩掛
撤去費						
	既設撤去品運搬処分費	1箇所		1	1 式	見積単価
技術管理費						
	試運転調整費			1	1 式	見積単価