

数 量 計 算 表					
工 種	規 格	計	算	数 量	備 考
舗装					
舗装工					
表層工	t=5cm 再生密粒度As20F	展開図より	335.0	335 m2	
不陸整正	補足材M-25 平均t=3cm	同上	335.0	335 m2	
区画線設置工					
区画線設置(機・労)	ペイント式 破線、15cm、白	別紙、計算書より	58.0	58 m	
区画線設置(材料)	ペイント式 破線、15cm、白	(50-20)/2	15.0	15 m	
区画線設置(機・労)	ペイント式 実線、15cm、白	別紙、計算書より	465.0	465 m	
区画線設置(材料)	ペイント式 実線、15cm、白	50*2+20	120.0	120 m	
区画線設置(機・労)	溶融式 記号 15cm換算	別紙、計算書より	128.0	128 m	
区画線設置(材料)	溶融式 記号 15cm換算	16.51*2	33.0	33 m	ダイヤ
撤去工					
舗装版切断	t=15cm以下	6.7*2	13.4	13 m	
舗装版破碎	As舗装版 t=15cm以下	表層と同じ	335.0	335 m2	
殻運搬	DID区間なし L=22.0km以下	335.0*0.05	16.8	17 m3	
処分費	(株)塩沢産業にて積算	16.8*2.35	39.5	39 t	