

数 量 計 算 表

工 種	種 別	規 格	計 算		数 量
土工					
	床掘	小規模	0.55*50	27.5	30 m³
	発生土埋戻	小規模	0.27*50	13.5	10 m³
	土砂等運搬	DID区間あり (L=5.0km以下)	27.5-13.5/0.9	12.5	10 m³
	整地		同上	12.5	10 m³
側溝工					
	自由勾配側溝	300*300 (縦断)	50.00	50.0	50 m
	グレーチング	縦断VS300型 (T-25) L=1.0m	50/10	5.0	5 枚
	甲蓋	縦断VS300型 L=0.5m	(50/2-5)*2	40.0	40 枚
舗装工					
	下層路盤	RC40-0 t=20cm	1.43*50.0	71.5	72 m²
	上層路盤	M-25 t=10cm	1.43*50.0	71.5	72 m²
	表層	再生密粒度AS20F t=5cm	1.43*50.0	71.5	72 m²