

| 年 度 | 課 長 | 係 長 | 照 査 | 担 当 | | 【参考】 |
|-------|--|-----|-----|-----|--|------|
| 令和7年度 | | | | | | |
| 工 事 名 | 中吉田同和地区集会所解体工事 | | | | | |
| 工事場所 | 上田市芳田 | | | | | |
| 竣工期限 | 令和8年3月31日 | | | | | |
| 工事概要 | 中吉田同和地区集会所解体 木造平屋建 延べ面積：70.14m2 付属工作物解体 雨水施設 30m程度 上水配管 6m程度 便槽 3000程度 U字型側溝 31m程度 | | | | | |

中吉田同和地区集会所解体工事

参考内訳書

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|-----|------|
| 直 接 工 事 費 | 1 | 式 | | |
| 直接工事費計 | | | | |
| 共 通 費 | | | | |
| I 共通仮設費 積上げ分含む | 1 | 式 | | 別紙明細 |
| II 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| III 一般管理費 | 1 | 式 | | |
| 共通費計 | | | | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | |
| 工事費 | 1 | 式 | | |

科目別内訳

| 建築主体工事 | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | | |
| 解体工事 | 1 | 式 | | |
| アスベスト除去工事 | 1 | 式 | | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | |

細目別内訳

| 建築主体工事 | | 直接仮設工事 | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|-------|------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 外部足場 | | くさび緊結式足場 | | 159 | | m ² | | | | | | |
| | | 手摺先行 W=600 | 存置2ヶ月 | | | | | | | | | |
| 防音シート | | 2ヶ月 | | 159 | | m ² | | | | | | |
| 整地 | | 解体敷地内 | | 70.1 | | m ² | | | | | | |
| | | 地均し程度 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |

細目別内訳

| 建築主体工事 | | 解体工事 | | | | |
|------------------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 01集会所解体 | | | | | | |
| (撤去費) | | | | | | |
| 内部造作事前撤去 | 人力 | 70.1 | m ² | | | |
| 設備事前撤去 | 人力 電灯・電線・内部附属物 等 | 70.1 | m ² | | | |
| 木造上屋解体 | 重機・手元 | 70.1 | m ² | | | |
| 同上基礎 | 重機・手元 | 70.1 | m ² | | | |
| (解体材積込費) | | | | | | |
| 木屑 | 人力 | 11.6 | t | | | |
| 木・紙・繊維くず | 人力 | 4.2 | t | | | |
| 金属屑（千地） | 機械 | 0.7 | t | | | |
| コンクリート塊 | 機械 30 c m以下 | 17.1 | t | | | |
| 廃プラ・ガラス 陶磁器くず | | 1.4 | t | | | |
| 混合建設廃材 | 機械 | 0.9 | t | | | |
| 石膏ボード | 人力 | 0.5 | t | | | |
| | | | | | | |

細目別内訳

| 建築主体工事 | | 解体工事 | | | | |
|------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (解体材運搬費) | | | | | | |
| 木屑 | DT2t・4t積 10k | 11.6 | t | | | |
| 木・紙・繊維くず | DT2t・4t積 10k | 4.2 | t | | | |
| 金属屑（千地） | DT2t・4t積 11k | 0.7 | t | | | |
| コンクリート塊 | DT10t積 10k | 17.1 | t | | | |
| 廃プラ・ガラス 陶磁器くず | DT2t・4t積 30k | 1.4 | t | | | |
| 混合建設廃材 | DT2t・4t積 30k | 0.9 | t | | | |
| 石膏ボード | DT2t・4t積 31k | 0.5 | t | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 【外構撤去等工事】 | | | | | | |
| 埋設配管撤去 | 上水・下水・雨水管・雨水枡共 | 1 | 式 | | | |
| U字型側溝 | U150 | 31.0 | m | | | |
| 鉄棒 | L=4800 H=800～1100 柱4本 | 1 | 式 | | | |
| 便槽 | 3000 | 1.0 | 基 | | | |

細目別内訳

| 建築主体工事 | | 解体工事 | | | | |
|-------------|-------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 量水器移設・プラグ止め | 上水道、申請共 1m程度移設 | 1 | 式 | | | |
| (解体材積込) | | | | | | |
| 金属屑 (千地) | 機械 | 0.2 | t | | | |
| コンクリート塊 | 機械 | 1.5 | t | | | |
| 混合建設廃材 | 人力 | 0.5 | t | | | |
| (解体材運搬) | | | | | | |
| 金属屑 (千地) | DT2 t ・ 4 t 積 | 0.2 | t | | | |
| コンクリート塊 | DT2 t ・ 4 t 積 | 1.5 | t | | | |
| 混合建設廃材 | DT2 t ・ 4 t 積 | 0.5 | t | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

細目別内訳

| 建築主体工事 | | アスベスト除去工事 | | | | |
|---------------------|---|-----------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (撤去費) | | | | | | |
| 軒天用スレートボード | アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 | 1.5 | m ² | | | |
| 軒天ケイ酸カルシウム板 | アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 | 43.1 | m ² | | | |
| 外壁モルタル | アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 | 82.6 | m ² | | | |
| モルタル (モザイクタイル下地) | アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 玄関 (巾木・床) | 2.4 | m ² | | | |
| セメント円筒 | アスベスト含有物質 レベル3 (非飛散物質)、人力 煙突穴 (φ 130) | 0.3 | m | | | |
| (解体材積込費) | | | | | | |
| 石綿含有建材積込費 | 人力 | 2.0 | m ³ | | | |
| (解体材運搬費) | | | | | | |
| 石綿含有建材運搬費 | DT2 t ・ 4 t 積 | 2.0 | m ³ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

細目別内訳

| 建築主体工事 | | 発生材処理 | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 01集会所解体 | | | | | | |
| 木屑 | 破碎 | 11.6 | t | | | |
| 木・紙・繊維くず | 焼却 | 4.2 | t | | | |
| 金属屑（千地） | | 0.7 | t | | | |
| コンクリート塊 | | 17.1 | t | | | |
| 廃プラ・ガラス 陶磁器くず | | 1.4 | t | | | |
| 混合建設廃材 | | 0.9 | t | | | |
| 石膏ボード | | 0.5 | t | | | |
| 石綿含有建材 | | 3.9 | t | | | |
| 【外構撤去工事】 | | | | | | |
| 金属屑（千地） | | 0.2 | t | | | |
| コンクリート塊 | | 1.5 | t | | | |
| 混合建設廃材 | | 0.5 | t | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

共通仮設費費（積上げ）明細

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 | 量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-------------|---|----------------------------|---|------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 敷地周り 仮囲い | | 単管+防音シート張り H=2.0m程度 2ヶ月 | | 30.0 | | m | | | | | | |
| キャスターゲート | | W=6.0m, H=1.8m 2ヶ月 | | 1.0 | | 箇所 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |