

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	上田市農林漁業体験実習館 岩露天風呂漏水改修工事					
工事場所	上田市上室賀					
竣工期限	令和8年6月19日					
工事概要	防水改修工事 モルタル下地FRP防水タイル張り仕上 排水目皿等改修					

上田市農林漁業体験実習館 岩露天風呂漏水改修工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

科目別内訳

建築主体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
岩露天風呂改修工事	1	式		
計	1	式		

細目別内訳

建築主体工事		岩露天風呂改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈防水改修工事〉						
浴槽川石面立上り 水止めコンクリート打ち	型枠共	23.0	m			
モルタル塗り	座面石、川石、踏段	1	式			
モルタル下地調整	床、壁	32.0	m2			
座面石コンクリート打ち	型枠共	5.0	箇所			
FRP下地処理		32.0	m2			
スピンドル金具取付	トンボ	32.0	m2			
FRP防水	ビニルエステル樹脂仕様	32.0	m2			
FRP防水 座面石巻上げ		1	式			
FRP防水 川石巻上げ		1	式			
FRP防水 踏段巻上げ		1	式			
資材搬入		1	式			
養生費	仮設間仕切り	1	式			
〈タイル工事〉						
壁タイル張り	300×300	15.0	m2			

細目別内訳

建築主体工事		岩露天風呂改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル張り	乱張り	17.0	m2			
吸込目皿改修	φ150 材工	4.0	ヶ所			
吹出目皿改修	φ80 材工	5.0	ヶ所			
共栓改修	φ65 材工	2.0	ヶ所			
〈排水管改修工事〉						
既設排水管撤去・処分		8.0	m			
排水管新設	材工	8.0	m			
計						