

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
撤去費				
舗装版切断	AS殻 15cm以下	0.10+0.70	1.7	2 m
舗装版破碎		面積計算書より	87.6	88 m <sup>2</sup>
殻運搬	L=5.8km AS殻	87.6*0.03	2.6	3 m <sup>3</sup>
殻運搬	L=7.5km 無筋Co塊	0.04*26.1	1.0	1 m <sup>3</sup>
処分費				
処分費	AS殻 (株)SHIOSAWA	87.6*0.03*2.35	6.2	6 t
処分費	無筋Co塊 (株)佐藤商会	0.04*26.1*2.35	2.5	3 t
舗装工				
不陸整正	補足材あり 平均3cm M-25	245.1-0.3*26.1-0.7*5.0	233.8	234 m <sup>2</sup>
表層	1.4m以上 再生細粒度(13)	面積計算書より	233.6	234 n <sup>2</sup>
表層	1.4m未満 再生細粒度(13)	面積計算書より	11.5	12 n <sup>2</sup>
道路付属施設工				
掘削	土砂 小規模	0.29*26.1	7.6	8 m <sup>3</sup>
基面整正		0.25*26.1	6.5	7 m <sup>2</sup>
埋戻し	発生土 小規模	0.15*26.1	3.9	4 m <sup>3</sup>
埋戻し	RC40-0	0.06*26.1	1.6	2 m <sup>2</sup>
土砂等運搬	L=5.0km以下 小規模	$((0.29-0.04)*26.1)-3.9/0.9$	2.2	2 m <sup>3</sup>
整地	受け入れ地での処理	$((0.29-0.04)*26.1)-3.9/0.9$	2.2	2 m <sup>3</sup>
地先境界ブロック	B種 150*120*600	5.0+21.1	26.1	26 m
点字シート設置		0.3*20	6.0	6.0 m
視覚障害者誘導用点字シート	のり付点字タイル 屋外用 300×300×2	20	20.0	20 枚

数 量 計 算 表				
工 種	規 格	計 算		数 量
管路土工				
掘削	土砂 小規模	0.82*5.0	4.1	4 m3
埋戻し(砂)	洗礫砂 小規模	0.22*5.0	1.1	1 m3
埋戻し	発生土 小規模	0.53*5.0	2.7	3 m3
上層路盤	RC40-0 歩道部 t=10cm	0.7*5.0	3.5	4 m2
土砂等運搬	L=5.0km以下 小規模	4.1-2.7/0.9	1.1	1 m3
整地	受け入れ地での処理	4.1-2.7/0.9	1.1	1 m3
取付管延伸工				
硬質塩化ビニル管敷設	φ 100	材料集計表より	5.0	5 m
下水道用塩ビ管VU カラー	φ 100	材料集計表より	2	2 個
キャップ 接着差口	φ 100	材料集計表より	1	1 個
埋設表示シート	W=400	材料集計表より	5.0	5 m
安全費				
交通誘導警備員B	交通誘導警備員B		3	3 人

面 積 計 算 書													
測 点	長 さ ・ 幅				平 均 長 ・ 幅				距 離	面 積			
	舗装版 剥取り	表層工 3m未満	表層工 1.4m未満	不陸整正 平均3cm	舗装版 剥取り	表層工 3m未満	表層工 1.4m未満	不陸整正 平均3cm		舗装版 剥取り	表層工 3m未満	表層工 1.4m未満	不陸整正 平均3cm
0.0	1.0	2.1	0.0	2.1									
5.0	1.8	3.5	0.0	3.5	1.40	2.80		2.80	5.0	7.0	14.0		14.0
10.0	2.2	4.2	0.0	4.2	2.00	3.85		3.85	5.0	10.0	19.3		19.3
15.0	2.7	4.3	0.0	4.3	2.45	4.25		4.25	5.0	12.3	21.3		21.3
20.0	3.1	6.3	0.0	6.3	2.90	5.30		5.30	5.0	14.5	26.5		26.5
25.0	3.3	7.2	0.0	7.2	3.20	6.75		6.75	5.0	16.0	33.8		33.8
30.0	3.2	7.4	0.0	7.4	3.25	7.30		7.30	5.0	16.3	36.5		36.5
30.0	0.8	5.9	0.8	6.7	2.00	6.65	0.40	7.05					
35.0	0.8	5.8	0.8	6.6	0.80	5.85	0.80	6.65	5.0	4.0	29.3	4.0	33.3
40.0	0.6	5.1	0.6	5.7	0.70	5.45	0.70	6.15	5.0	3.5	27.3	3.5	30.8
46.1	0.7	3.3	0.7	4.0	0.65	4.20	0.65	4.85	6.1	4.0	25.6	4.0	29.6
									計	87.6	233.6	11.5	245.1